

KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania inwestycyjnego pn.:

Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2466P w miejscowości Sowiniec w km 5+485

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.[zł]	Wartość [zł] 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1		Ściana czołowa i skrzydła od strony wody górnej (zakres podstawowy/gwarantowany)				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1.1.1	DM.00.00.00	Koszt spełnienie wymagań DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.in. - osłon, zabezpieczenia ciekłu, - projektów technologicznych dla niemniejszej inwestycji, - zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu budowlanego, - zabezpieczenie ew. sieci i urządzeń obcych (np barier drogowych), - zieleni na czas robót.	ryczałt	1.000		
1.1.2	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna robót wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą	ryczałt	1.000		
1.1.3	DM.00.00.00	Czasowa organizacja ruchu	ryczałt	1.000		
1.2		Prace rozbiórkowe				
1.2.1	D.01.02.03	Rozebranie elementów żelbetowych dla rozbiórki przepustu	m3	1.084		
1.2.2	D.01.02.03	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy	m3	1.084		
1.3		Roboty ziemne				
1.3.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm	m2	40.000		
1.3.2	M.11.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 50%. Zakres robót ziemnych dla mostu wraz z dojazdami.	m3	6.450		
1.3.3	M.11.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 50%.	m3	6.450		
1.3.4	M.11.01.04	Zasyпки wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego	m3	19.463		
1.3.5	D.09.01.00	Odtworzenie trawników (humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm)	m2	96.000		
1.4		Remont konstrukcji				
1.4.1	M.20.20.15D	Czyszczenie powierzchni betonowych	m2	180.324		
1.4.2	M.13.01.01	Podbudowa betonowa grubości 10 cm - beton C12/15	m2	14.625		
1.4.3	M.18.04.01	Uszczelnianie styków elementów prefabrykowanych	m	65.940		
1.4.4	M.20.20.15D	Wykonanie warstwy szczerwnej na pow. konstrukcji żelbetowych	m2	84.947		
1.4.5	M.20.20.15D	Reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - naprawa uszkodzeń powierzchni wewnątrz przepustu /założono 25% powierzchni/	m2	31.793		
1.4.6	M.13.01.01	Deskowanie	m2	32.013		

KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania inwestycyjnego pn.:

Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2466P w miejscowości Sowiniec w km 5+485

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.[zł]	Wartość [zł] 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1.4.7	M.12.01.03	Wiercenie otworów w żelbecie dla kotwienia prętów nadbetonu i dla połączenia konstrukcji z osadzeniem prętów na zaprawie kotwiącej z żywic epoksydowych dla zakotwienia /elementy stalowe ujęto w zbrojeniu/	otw.	50.000		
1.4.8	M.12.01.03	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie	kg	2199.000		
1.4.9	M.13.01.01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37	m3	3.960		
1.4.10	M.15.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm w gruncie	m2	142.281		
1.4.11	M.20.01.08	Powłoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowych stykających się z powietrzem (pionowe i poziome)	m2	20.343		
1.4.12	M.20.10.01	Montaż reperów	kpl.	3.000		
1.5		Balustrady na konstrukcji				
1.5.1	M.19.01.04	Montaż nowych balustrad mostowych ze stali S235	kg	50.700		
1.5.2	M.19.01.04	Czyszczenie konstrukcji stalowych do stopnia Sa 2 1/2	m2	5.000		
1.5.3	M.19.01.04	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania (łączna grubość wszystkich warstw malarskich min.320 µm)	m2	5.000		
1.5.4	M.19.01.04	Malowanie natryskiem pneumatycznym międzywarstwy epoksydowej (łączna grubość wszystkich warstw malarskich min.320 µm)	m2	5.000		
1.5.5	M.19.01.04	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi (łączna grubość wszystkich warstw malarskich min.320 µm)	m2	5.000		
					suma netto:	
					podatek VAT 23%	
					łącznie brutto:	
2		Ściana czołowa i skrzydła od strony wody dolnej (prawo opcji)				
2.1		Roboty przygotowawcze				
2.1.1	DM.00.00.00	Koszt spełnienia wymagań DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.in. - osłon, zabezpieczenia cieku, - projektów technologicznych dla niemiejszej inwestycji, - zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu budowlanego, - zabezpieczenie ew. sieci i urządzeń obcych (np barier drogowych), - zieleni na czas robót.	ryczałt	1.000		
2.1.2	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna robót wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą	ryczałt	1.000		
2.1.3	DM.00.00.00	Czasowa organizacja ruchu	ryczałt	1.000		
2.2		Prace rozbiórkowe				
2.2.1	D.01.02.03	Rozebranie elementów żelbetowych dla rozbiórki przepustu	m3	1.084		
2.2.2	D.01.02.03	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy	m3	1.084		
2.3		Roboty ziemne				
2.3.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm	m2	40.000		
2.3.2	M.11.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjęto mechaniczne wykopy w ilości 50%.	m3	6.450		

KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania inwestycyjnego pn.:

Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2466P w miejscowości Sowiniec w km 5+485

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.[zł]	Wartość [zł] 5x6
1	2	3	4	5	6	7
2.3.3	M.11.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjęto ręczne wykopy w ilości 50%.	m3	6.450		
2.3.4	M.11.01.04	Zasyпки wokół konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiału zasypowego przepuszczalnego	m3	19.463		
2.3.5	D.09.01.00	Odtworzenie trawników (humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm)	m2	96.000		
2.4		Remont konstrukcji				
2.4.1	M.20.20.15D	Czyszczenie powierzchni betonowych	m2	53.154		
2.4.2	M.13.01.01	Podbudowa betonowa grubości 10 cm - beton C12/15	m2	14.625		
2.4.3	M.18.04.01	Uszczelnianie styków elementów prefabrykowanych	m	65.940		
2.4.4	M.20.20.15D	Wykonanie warstwy szczepnej na pow. konstrukcji żelbetonowych	m2	53.154		
2.4.5	M.13.01.01	Deskowanie	m2	32.013		
2.4.6	M.12.01.03	Wiercenie otworów w żelbecie dla kotwienia prętów nadbetonu i dla połączenia konstrukcji z osadzeniem prętów na zaprawie kotwiącej z żywic epoksydowych dla zakotwienia /elementy stalowe ujęto w zbrojeniu/	otw.	50.000		
2.4.7	M.12.01.03	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie	kg	2199.000		
2.4.8	M.13.01.01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C30/37	m3	3.960		
2.4.9	M.15.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm w gruncie	m2	142.281		
2.4.10	M.20.01.08	Powłoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowych stykających się z powietrzem (pionowe i poziome)	m2	20.343		
2.4.11	M.20.10.01	Montaż reperów	kpl.	3.000		
2.5		Balustrady na konstrukcji				
2.5.1	M.19.01.04	Montaż nowych balustrad mostowych ze stali S235	kg	50.700		
2.5.2	M.19.01.04	Czyszczenie konstrukcji stalowych do stopnia Sa 2 1/2	m2	5.000		
2.5.3	M.19.01.04	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania (łączna grubość wszystkich warstw malarskich min.320 µm)	m2	5.000		
2.5.4	M.19.01.04	Malowanie natryskiem pneumatycznym międzywarstwy epoksydowej (łączna grubość wszystkich warstw malarskich min.320 µm)	m2	5.000		
2.5.5	M.19.01.04	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi (łączna grubość wszystkich warstw malarskich min.320 µm)	m2	5.000		
					suma netto:	
					podatek VAT 23%	
					łącznie brutto:	

I.p	Zbiorcze zestawienie kosztów	suma netto	podatek VAT	łącznie brutto
1	Pierwsza połowa (zakres podstawowy/gwarantowany) (od strony wody górnej)			
2	Druga połowa (prawo opcji) (od strony wody dolnej)			
	ŁĄCZNIE:			

.....
podpis Wykonawcy