

GRAF pracownia architektoniczno-graficzna  
ul. Czysta 14 , 15-463 Białystok

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn etap II i III - br.  
budowlana

---

Adres inwestycji: Dz. Nr 340, m. Szczuczyn

Zamawiający: Gmina Szczuczyn, 19-230 Szczuczyn Plac 1000 lecia 23, tel. 862735080, faks. 862735081

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Wykończenie wewnętrzne</b>		
1	KNR 2-02 0801-02		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m2	4407,5600
			4880,31		4880,31000
			-472,75		-472,75000
2	KNR 2-02 0801-04		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m2	274,2900
			258,990+4,50*3,40		274,29000
3	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2	121,1200
			2,00*(2,30*2+2,39*2+2,36*2+2,33*2+2,36*2+2,92*2+6,16*2+4,69*2+4,69*2+3,23*2)-2*1,00*2,10-4*1,00*2,10		
4	KNR 2-02 2011-02		Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstawprofilu nośnych 40 cm - poddasze część socjalno-biurowa	m2	340,4600
			5,80*(30,10-0,50-0,25)*2		340,46000
5	KNR 0-15II 0517-01		Ułożenie folii paroizolacyjnej	m2	340,4600
			5.80*(30.10-0.50-0.25)*2		340,46000
6	KNR 2-02 0613-06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - docieplenie dachu	m2	340,4600
			5,80*(30,10-0,50-0,25)*2		340,46000
7	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2	4286,4410
			4880.311-121,120		4759,19100
			-472,75		-472,75000
8	KNR 2-02 2009-04		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	614,7500
			274.290+340,460		614,75000
9	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	4560,7310
			4759.191+274,290		5033,48100
			-472,75		-472,75000
10	Montaż ścianek działowych (oddzielających us		Montaż ścianek działowych (oddzielających ustępy)	kpl	1,0000
			1		1,00000
			<b>Dział nr 2. Posadzki</b>		
1	NNRNKB 231 0511-04		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad50 elementów/m2	m2	1931,7300
			2187.20-255.47		1931,73000
2	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	490,0000
			490		490,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	490,0000
			490,00		490,00000
			<b>Dział nr 3. Docieplenie ścian murowanych</b>		
1	KNR 0-23 2612-01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płytstyropianowych 16cm do ścian	m2	1306,8500
			1779,6		1779,60000
			-472,75		-472,75000
2	KNR 0-23 2612-02		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płytstyropianowych do ościeży	m2	103,8800
			$0.17*((1.00*2+3.50)*32+7*(3.50+4.10*2)+2*(4.10*2+4.50)+3*(2*2.10+1.30))+0.17*((1.00*2+3.50)*14+(4.10*2+3.50)*4+(1.30+2.10*2)*2+(0.90*2+1.70)*2)+0.17*((1.10+1.65)*2)*4+2.33+2.80*2+(1.20+1.65*2)*4+1.30+2.10*2+(0.90+0.75*2)*6+(1.60+0.90*2)*2+1.20$		
3	KNR 0-23 2612-04		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	7582,7100
			7802,71		7802,71000
			-220		-220,00000
4	KNR 0-23 2612-06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	1306,8500
			1306,85		1306,85000
5	KNR 0-23 2612-07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	103,8800
			$0.17*((1.00*2+3.50)*32+7*(3.50+4.10*2)+2*(4.10*2+4.50)+3*(2*2.10+1.30))+0.17*((1.00*2+3.50)*14+(4.10*2+3.50)*4+(1.30+2.10*2)*2+(0.90*2+1.70)*2)+0.17*((1.10+1.65)*2)*4+2.33+2.80*2+(1.20+1.65*2)*4+1.30+2.10*2+(0.90+0.75*2)*6+(1.60+0.90*2)*2+1.20$		
6	KNR 0-23 2612-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	814,5500
			$11,82*3+11,82*2*6+5,36*4+4,75+((1.00*2+3.50)*32+7*(3.50+4.10*2)+2*(4.10*2+4.50)+3*(2*2.10+1.30))+((1.00*2+3.50)*14+(4.10*2+3.50)*4+(1.30+2.10*2)*2+(0.90*2+1.70)*2)+((1.10+1.65*2)*4+2.33+2.80*2+(1.20+1.65*2)*4+1.30+2.10*2+(0.90+0.75*2)*6+(1.60+0.90*2)*2+1.20$		
7	KNR 0-23 0932-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	1365,0660
			1733.936+103,880		1837,81600
			-472,75		-472,75000
8	KNR 0-23 0932-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	1365,0600
			1365,06		1365,06000
9	KNR 0-23 0932-03		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m2	103,8800
			$0.17*((1.00*2+3.50)*32+7*(3.50+4.10*2)+2*(4.10*2+4.50)+3*(2*2.10+1.30))+0.17*((1.00*2+3.50)*14+(4.10*2+3.50)*4+(1.30+2.10*2)*2+(0.90*2+1.70)*2)+0.17*((1.10+1.65)*2)*4+2.33+2.80*2+(1.20+1.65*2)*4+1.30+2.10*2+(0.90+0.75*2)*6+(1.60+0.90*2)*2+1.20$		
			<b>Dział nr 4. Stolarka okienna i drzwiowa</b>		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 0-19 1024-06		Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie EI60	m2	8,1900
			1,30*2,10*3		8,19000
2	KNR-W 2-02 1032-01		Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie EI60	m2	28,7000
			3,50*4,10*2		28,70000
3	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	52,5000
			1.00*2.10*25		52,50000
4	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwudzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	2,7300
			1,30*2,10		2,73000
			<a href="#">Dział nr 5. Wyposażenie wewnętrzne pom. adm. biurowych</a>		
1	Kalkulacja własna Wyposażenie pomieszczeń zg		Wyposażenie pomieszczeń zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz wyposażenia	kpl	1,0000
			1		1,00000