

**PRZEDMIAR ROBÓT RW1-23-008**

CPV:

Nazwa robót: Remont przepustu pod ścieżką pieszo-rowerową nad Notecią  
Lokalizacja: Czarnków, dz. nr 302Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków  
Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR RW1-23-008

Strona 1

18-08-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Remont przepustu		
1	10	KNKB 001-04-05-01-00	Grodze ziemne z umocnieniem skarpy darniną na płask - grodza górna i dolna, wys. 1,5 m, skarpy 1:1,5, szer. korony 1,5 m wraz z rozbiórką	m <sup>3</sup>	20,000
1	20	WKNR W218-04-07-08-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PE typu WEHOLITE-SPIRO długość 6 m ø 1000 w wykopie skarpowym	metr	2,000
1	30	KNNR N001-06-03-02-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - instalacja urządzeń	szt	1,000
1	40	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	70,000
1	50	KNR 1501-01-08-04-00	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 1,0 m namul głęb 1/3	metr	6,000
1	60	KNKB 001-02-13-04-00	Zasypanie z zagęszcz wykopów ubijak ręczny grub 20 cm kat 3/4	m <sup>3</sup>	8,000
1	70	KNKB 001-03-14-01-00	Plantowanie skarp i dna wykopu ręcznie szer 5,0 m kat 1/3	m <sup>2</sup>	20,000
1	80	KSNR S010-02-03-01-00	Podłoże betonowe C25/30 pod bruk kamienny na skarpie	m <sup>3</sup>	2,000
1	90	KSNR S010-04-04-01-00	Bruk z kamienia grub 15 cm skarpa płask do 4 m z ładu - bruk kamienny na przyczółku przepustu	m <sup>2</sup>	12,000