

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,00*3,20+1,90*3,90+0,85*2,55+1,12*2,25+1,50*1,95	m2	31,023
			razem	m2
2	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 5,00*3,20+1,90*3,90+0,85*2,55+1,12*2,25+1,50*1,95	m2	31,023
			razem	m2
3	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 5,00*3,20+1,90*3,90+0,85*2,55+1,12*2,25+1,50*1,95	m2	31,023
			razem	m2
4	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (5,00+3,20+1,90+3,90+0,85+2,55+1,12+2,25+1,50+1,95)*2	m	48,440
			razem	m
5	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1,000
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,50+1,75)*2,00	m2	6,500
			razem	m2
7	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,50*1,90	m2	2,850
			razem	m2
8	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1,50*1,90	m2	2,850
			razem	m2
9	KNR-W 2-02r97 1110/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 1,50*1,90	m2	2,850
			razem	m2
10	KNR-W 2-02r97 1110/06	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - dopłata za każdy 1mm zaprawy klejowej 1,50*1,90	m2	2,850
			razem	m2
11	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich (1,50+1,75)*2,00	m2	6,500
			razem	m2
12	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (5,00+3,20)*2*2,50+(1,90+3,90+0,85+2,55+1,12+2,25+1,50+1,95)*2*1,00	m2	73,040
			razem	m2
13	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 5,00*3,20+1,90*3,90+0,85*2,55+1,90*1,50+1,12*2,25+1,50*1,95	m2	33,873
			razem	m2