

Gmina Domaniów
Domaniów 56
55-216 Domaniów

Postępowanie nr: **ZW.271.4.2023**

**Do wykonawców zainteresowanych
postępowaniem**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 111603D na odcinku Polwica - Kuny.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi wymiana ścianek czołowych przepustu?

Wyjaśnienia 1:

Zamawiający potwierdza. Należy wykonać wymianę ścianek czołowych przepustu na wjeździe do przedszkola.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie grubości 5 cm nawierzchni bitumicznej AC11S?

Wyjaśnienia 2:

Zamawiający potwierdza. Należy ułożyć warstwę ścieralną z AC11S o grubości 5 cm.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie zakresu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w zakresie 170m²?

Wyjaśnienia 3:

Wzmocnienie konstrukcji poprzez wykorytowanie na głębokość 45 cm oraz wykonanie stabilizacji z dowozu o grubości 20 cm i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grubości 20 cm należy wykonać w miejscach, gdzie po oczyszczeniu krawędzi drogi brak będzie konstrukcji. Natomiast warstwę wzmacniająco-wyrównawczą należy wykonać na całej długości odcinka drogi.

Pytanie 4:

Prosimy o określenie jakie parametry będą kwalifikować podbudowę do wzmocnienia?

Wyjaśnienia 4:

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącej podbudowy. Podbudowę należy uzupełnić w miejscach jej braku po sfrezowaniu warstw bitumicznych poprzez wykorytowanie na głębokość 45 cm oraz wykonanie stabilizacji z dowozu o grubości 20 cm i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grubości 20 cm. Następnie całość konstrukcji należy wzmocnić warstwą wzmacniająco-wyrównawczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zwiększenie ilości wzmocnienia podbudowy niż ilości w przedstawionym przedmiarze Zamawiający będzie kwalifikował jako roboty dodatkowe i będą one dodatkowo płatne?

Wyjaśnienia 5:

Zgodnie z zapisem w rozdziale XIII pkt 1, 2 i 3 SWZ cena oferty jest ceną ryczałtową, ma uwzględniać zakres określony w SWZ oraz dokumentacji projektowej, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego do SWZ wzoru umowy. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczałtowej. Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Pytanie 6:

Wykonanie podbudowy z kruszywa wymaga min 0,5m poszerzenia. Prosimy o uwzględnienie ilości w przedmiarze w pozycji 9?

Wyjaśnienia 6:

Ze względu na przyjętą zasadę rozliczenia ryczałtowego dokumentem wiodącym w kwestii określenia zakresu przedmiotowej inwestycji jest dokumentacja projektowa. Przedmiar stanowi wyłącznie element pomocniczy w celu ułatwienia kalkulacji ceny ryczałtowej i nie stanowi załącznika do oferty. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ.

z up. Wójta

Zastępca Wójta
Tomasz Ciecierski