



L.P.	SYMBOL	ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ	WYMIARY / cm /
1	K	KROKIEW	8/18
2	M	MURŁATA	14/14
3	M1	MURŁATA	10/14
4	KL	KLESZCZ	2x 6/16
5	G	GRZĘDA	6/16
6	S	SŁUPEK	14/14
7	MI	MIECZ	14/14
8	PŁ	PŁATEW	24/14
9	BK	BELKA KALENICOWA	8/18
10	DO	DESKA OKAPOWA	3/18

KĄT NACHYLENIA POŁĄCZI DACHOWEJ  
 $30^\circ = 57,74\%$

### OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

- ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ Z DREWNA SOSNOWEGO KLASY C24;
- WSZYSTKIE ELEMENTY ZABESPIECZYĆ ŚRODKIEM GRZYBOBÓJCZYM I OGNIOCHRONNYM NP:FOBOS;
- POD MURŁATĘ UŁOŻYĆ IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWĄ NP. PAPE



PRACOWNIA INŻYNIERSKA		PROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI	
		email: <a href="mailto:biuro.rprojekt@wp.pldzierzgowski@gmail.com">biuro.rprojekt@wp.pldzierzgowski@gmail.com</a>	
		tel: 608-381-391, <a href="http://www.rprojekt.net">www.rprojekt.net</a> NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989	
		SIEDZIBA: Dzberin 07-410 ul.Malinowa 17	BIURO: Ostrołęka, 07-410 ul. Sobieskiego 18
PROJEKT TECHNICZNY		PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA AMFITEATRU	
ADRES BUDOWY:			
Dziątka nr 935 oraz część działki 937, obręb : 0033 Troszyn, gm Troszyn, powiat: ostrołęcki			
INWESTOR:			
GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn			
tytuł rysunku:			
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ			
PROJEKTANT:		branża:	uprawnienia:
mgr inż. arch. Aleksander Wietrow		konstrukcyjna	608/86/0s
ASYSTENT PROJEKTANTA:		branża:	uprawnienia:
inż. Rafał Dzierzgowski		konstrukcyjna	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		branża:	uprawnienia:
mgr inż. Katarzyna Żebrowska		konstrukcyjna	
branża:	data:	skala:	rewizja:
konstrukcyjna	grudzień 2023	1 : 100	0
			nr rysunku:
			K 7