

OPIS WARSTW:

1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	cm
folia kubelkowa	0,4
styropian XPS	10,0
izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN	0,3
ściana żelbetowa	24,0
izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN	0,3

2 ŚCIANA MUROWANA	cm
blacha na rąbek stojący	0,5
łata drewniana 8,0 x 3,2 cm	3,2
kontrłata drewniana 2,5 x 5,0 cm	2,5
membrana wiatroszczelna	0,05
wełna mineralna między belkami drewnianymi	15,0
pustak gazobetonowy	24,0
tynk cementowo-wapienny	2,0

4 ŚCIANA MUROWANA	cm
tynk systemowy	0,2
wełna mineralna	15,0
pustak gazobetonowy	24,0
tynk cementowo-wapienny	2,0


A POSADZKA NA GRUNCIE	cm
gres	2,0
posadzka cementowa	5,0
styropian EPS 100	15,0
izolacja przeciwwilgociowa	0,3
plyta betonowa z betonu C12/15	10,0
kruszywo zagęszczone do min ID=0,76	30,0
grunt rodzimy	0,3

B STROP	cm
panele, gres	2,0
posadzka cementowa	5,0
styropian	5,0
folia polietylenowa	0,3
strop żelbetowy	20,0
tynk cementowo-wapienny	2,0

C POŁAĆ DACHOWA OCIEPLONA	cm
blacha na rąbek stojący	5,0
łaty drewniane 3,2x10cm	3,2
kontrłaty drewniane 2,5x5cm	2,5
membrana dachowa min160g/m2	0,3
krokwie więźby dachowej (wełna mineralna między krokwiami)	15,0
wełna mineralna na ruszcie stalowym	15,0
folia paroizolacyjna	0,3
2xplyta kartonowo-gipsowa	2,5

OZNACZENIA:

- beton komórkowy
- beton zbrojony (żelbet)
- beton niezbrojony (błoczek betonowy)



PRACOWNIA INŻYNIERSKA

RPROJEKT

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Aleksander Wietrow

ASYSTENT PROJEKTANTA:
inż. Rafał Dzierzgowski

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inż. Katarzyna Żebrowska

branża:
architektoniczna

PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA AMFITEATRU

ADRES BUDOWY:
Działka nr 935 oraz część działki 937, obręb : 0033 Troszyn, gm Troszyn, powiat: ostrołęcki

INWESTOR:
GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

branża:
architektoniczna

branża:
architektoniczna

data:
grudzień 2023

skala:
1:50

rewizja:
0

nr rysunku:
A5

PROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI

email: biuro@r-projekt.com.pl; dzierzgowski@gmail.com

tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net

NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989

SIEDZIBA:
Dzbenin 07-410
ul. Malinowa 17

BIURO:
Ostrołęka, 07-410
ul. Sobieskiego 18