

szczegół komina wentylacyjnego

1 2 3 4
5 6 7 8

1 - wentylacja grawitacyjna pom. 0.1
2 - wentylacja grawitacyjna pom. 0.1
3 - wentylacja wymuszona pom. 0.3
4 - wentylacja wymuszona pom. 0.4
5 - wentylacja wymuszona pom. 1.2
6 - wentylacja grawitacyjna pom. 1.1
7 - wentylacja grawitacyjna pom. 1.1
8 - wentylacja wymuszona pom. 1.2

OZNACZENIA

- beton komórkowy
- beton zbrojony (żelbet)
- beton niezbrojony (bloczek betonowy)

PK1 - pion kanalizacji sanitarnej nr 1 Ø 110 mm

nr	nazwa pomieszczenia	pow. netto (m 2)	typ posadzki
0.1	sala	46,0	gres
0.2	komunikacja 1	5,9	gres
0.3	toaleta damska+toaleta dla niepełnosprawnych	4,5	gres
0.4	toaleta męska	4,8	gres
0.5	pom.gospodarcze	3,8	gres
0.6	pom.pomocnicze	15,8	gres
0.7	pom. porządkowe	7,1	gres
pow. użytkowa -razem		87,9	

2 ŚCIANA MUROWANA	cm
blacha na rąbek stojący	0,5
łata drewniana 8,0 x 3,2 cm	3,2
kontrłata drewniana 2,5x5,0 cm	2,5
membrana wiatroszczelna	0,05
wełna mineralna między belkami drewnianymi	15,0
pustak gazobetonowy	24,0
tynk cementowo-wapienny	2,0

3 ŚCIANA MUROWANA	cm
panele drewniane	3,0
łata drewniana 8,0 x 3,2 cm	3,2
membrana wiatroszczelna	0,05
wełna mineralna między belkami drewnianymi	15,0
pustak gazobetonowy	24,0
tynk cementowo-wapienny	2,0

4 ŚCIANA MUROWANA	cm
tynk systemowy	0,2
wełna mineralna	15,0
pustak gazobetonowy	24,0
tynk cementowo-wapienny	2,0

± 0,00 =112,15 m.n.p.m.

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI
email: biuro.rprojekt@wp.pldzierzgowski@gmail.com
tel: 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989
SIEDZIBA: Dzbenin 07-410 ul.Malinowa 17
BIURO: Ostrołęka, 07-410 ul. Sobieskiego 18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA AMFITEATRU

ADRES BUDOWY: Działka nr 935 oraz część działki 937, obręb : 0033 Troszyn, gm Troszyn, powiat: ostrołęcki

INWESTOR: GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

tytuł rysunku: RZUT PARTERU

PROJEKTANT:	specjalność:	uprawnienia:	podpis:
mgr inż. arch. Aleksander Wietrow	architektoniczna	608/86/Os	
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Rafał Dzierzgowski	specjalność: architektoniczna	uprawnienia:	podpis:
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Katarzyna Żebrowska	specjalność: architektoniczna	uprawnienia:	podpis:

branża:	data:	skala:	rewizja:	nr rysunku:
architektoniczna	grudzień 2023	1 : 100	0	A 2