

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV pokój	m ²		
		14,32	m ²	14,32	
				RAZEM	14,32
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe - pokój, przedpokój, kuchnia	m ²		
		8,86+3,44+4,53	m ²	16,83	
				RAZEM	16,83
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka	m ²		
		3,11	m ²	3,11	
				RAZEM	3,11
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z sidingu - przedpokój, łazienka, pokój	m ²		
		18,62+23,09+35	m ²	76,71	
				RAZEM	76,71
6	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian - rozbiórka drewnianej witryny w kuchni	m ²		
		1,6*1,1	m ²	1,76	
				RAZEM	1,76
7	KNR 9-09 0405-01 analogia	Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne - zaślepienie okna od strony kuchni, obudowa pionu	m ²		
		1,6*1,1+2	m ²	3,76	
				RAZEM	3,76
8	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia sufitów z sidingu - kuchnia, przedpokój, łazienka	m ²		
		4,53+3,11+3,44	m ²	11,08	
				RAZEM	11,08
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		2,6*2*(4,56+3,14)+2,6*2*(1,98+2,29)+2,6*2*(2,1+1,48)+2,6*2*(3,24+3,49)+2,6*2*(1+3,44)	m ²	138,94	
				RAZEM	138,94
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		3,14*4,56+1,98*2,29+2,1*1,48+3,24*2,46+1,03*0,86+1*3,44	m ²	34,26	
				RAZEM	34,26
13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
14	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
15	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczo w kuchni i pasa płytek wys. 2 m w łazience	m ²		
		138,94-0,8*(0,6+0,6+1,98)-2*2*(2,1+1,48)	m ²	122,08	
				RAZEM	122,08
16	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		34,26	m ²	34,26	
				RAZEM	34,26
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego i łazienka bez pasa wys. 2 m - ściany	m ²		
		138,94-0,8*(0,6+0,6+1,98)-2*2*(2,1+1,48)	m ²	122,08	
				RAZEM	122,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		34,26	m ²	34,26	
				RAZEM	34,26
19	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, pas roboczy w kuchni	m ²		
		0,8*(0,6+0,6+1,98)+2*2*(2,1+1,48)	m ²	16,86	
				RAZEM	16,86
20	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia	m ²		
		3,11+4,53	m ²	7,64	
				RAZEM	7,64
21	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m, pas roboczy w kuchni	m ²		
		0,8*(0,6+0,6+1,98)+2*2*(2,1+1,48)	m ²	16,86	
				RAZEM	16,86
22	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m	m ²		
		0,8*(0,6+0,6+1,98)+2*2*(2,1+1,48)	m ²	16,86	
				RAZEM	16,86
23	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	m ²		
		7,64	m ²	7,64	
				RAZEM	7,64
24	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU	m ²		
		7,64	m ²	7,64	
				RAZEM	7,64
25	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia	m		
		2*(1,98+2,29)	m	8,54	
				RAZEM	8,54
26	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		8,54	m	8,54	
				RAZEM	8,54
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój 1 i 2, przedpokój wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności, szczegóły do ustalenia z Najemcą	m ²		
		14,32+8,86+3,44	m ²	26,62	
				RAZEM	26,62
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie maskownicy na obudowie pionu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
31	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,15*(20)*0,6*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
32	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1*2*3	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
33	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrzny - 2 szt.	m		
		3*2	m	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, kolor biały, dł. ok. 3 m	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
36	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz lokalu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych (2,1*2+1)*0,5	m ²		
			m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
38	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	2,25	
				RAZEM	2,25
39	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (0,6*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
40	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, kuchnia, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*3	m ²		
			m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
41	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
42	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
43	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
44	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
46	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00