

ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW.

L.p.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	Kabel XRUHAKXS 70/25 mm ²	mb	540	
2.	Folia czerwona szer. 0,4 m	m	200	
3.	Opaski kablowe	szt.	20	
4.	Piasek na podsypkę	m ³	15	
5.	Rura DVK 160 czerwona (dł. 6 m)	szt.	1	
6.	Rura osłonowa dwudzielna 160 (dł. 3m)	szt.	1	w razie potrzeby
7.	Głowice konektorowe K430TB	kpl.	1	
8.	Głowice konektorowe K158LR	kpl.	1	
9.	Końcówki kablowe AL 50	szt.	6	
10.	Stacja kompaktowa WBST 20_630 wyposażona	kpl.	1	z XIRIA E KPT
11.	Kruszywo gruboziarniste	m ³	6	
12.	Bednarka ocynkowana 30 x 4	kg	100	
13.	Szpilki uziemiające ocynkowane 3/4" dł. 6m	kpl.	6	
14.	Zaciski uziemiające	szt.	4	
15.	Transformator olejowy 15/0,4 o mocy 400 kVA	szt.	1	z gniazdami SN ewentualną zmianę mocy uzgodnić z Inwestorem.
16.	Kondensator do komp. biegu jałowego 5 kVar	kpl.	1	
17.	Wkładka zamka MK abonencka	szt.	2	
18.	Wkładka NH2 160A	szt.	3	
19.	Wkładka NH3 250A	szt.	3	
20.	Kabel YAKXS 4 x 240 mm ²	m	40	
21.	Tulejki kablowe AL 240	szt.	8	
22.	Zacisk V-klema 2x240	szt.	3	
23.	Mufa kablowa ZRM 5 (dla kabla 240 mm ²)	kpl.	2	
24.	Czteropalczatka AK 4	kpl.	4	
25.	Tabliczki ostrzegawcze	szt.	4	
26.	Tabliczka numeracyjna zgodna ze standardem EOP	szt.	1	nr T401377
27.	Licznik do pomiaru en. elektrycznej	kpl.	1	ZAPEWNIA EOP
28.	Moduł komunikacyjny	kpl.	1	ZAPEWNIA EOP