

PRZEDMIAR 024-30-001

Obiekt: Świetlica Wiejska w Ługowie
Rodzaj robót: Remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na budynku Świetlicy Wiejskiej w Ługowie
Lokalizacja: Ługów 7, 66-200 Świebodzin dz.246/4
Inwestor:

PRZEDMIAR 024-30-001				Strona 1		08-01-2024	
						SYKAL-002326	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45453000-7: Roboty remontowe dachowe - remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na budynku Świetlicy Wiejskiej w Ługowie						
1	10	KNR	401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie		m²	365,35
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Dach budynku od podwórza	18,00*8,40-4,75*4,75			128,64
		2	Naczółki	7,90*3,65*2			57,67
		3	Dach od ulicy	(8,20+2,00)*8,40*0,50*2+18,00*8,40-4,75*4,75-8,40*8,40*0,5			179,04
1	20	KNR	401-04-30-04-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat do 24 cm		m²	365,35
1	30	KNR	401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku		metr	44,70
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Rynny	18,00+8,20*2+18,00-11,70+2,00*2			44,70
1	40	KNR	401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku		metr	16,80
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Rury	4,20*4			16,80
1	50	KNR	401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku		m²	10,40
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Okna powiekowe	3,40*0,50*4			6,80
		2	Kominowe	(1,85+0,40)*2*0,40*2			3,60
1	60	KNR	401-04-30-09-00	Analogia - rozebranie okienek dachowych		metr	6,00
1	70	KNR	401-04-12-04-00	Wymiana murlat o wym.20x20cm		metr	8,40
1	80	KNR	401-04-13-01-00	Nabicie desek grubości 32 mm na elementy drewniane dachu jednostronnie		metr	40,00
1	90	KNR	401-04-11-03-00	Uzupełnienie ślepej podłogi z desek niestругanych grubości 25 mm na stychu		m²	30,00
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Podłoga	5,00*6,00			30,00
1	100	KNR	401-06-14-07-00	Odgryzianie 2-krotnie bali pow ponad 10 m² przez smarowanie preparatami solowymi FOBOS M4		m²	130,00
1	110	KNR	401-04-15-02-00	Analogia - naprawa i uzupełnienie okienek półokrągłych o powierzchni do 0,25 m²		szt	6,00
1	120	KNR	401-11-01-06-00	Szklenie ram drewnianych pojedynczych szkłem walcowanym grub 4 mm, pow do 0,5 m² na kit		m²	1,00
1	130	KNR	401-04-10-03-00	Wymiana podbitki z desek profilowanych grubości 19 mm		m²	4,55
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Okapy podbitki	(8,40*2-11,70+2,00*2)*0,50			4,55
1	140	KNR	202-15-08-06-00	Lakierowanie podbitki 1-krotnie lakierobejcą w kolorze		m²	4,55
1	150	KNR	202-05-17-01-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii		m²	365,35
1	160	KNR	202-05-17-02-50	Pokrycie przybicie kontrłat		m²	365,35
1	170	KNR	202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm		m²	365,35
1	180	KNR	202-05-04-04-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę kolor miedziana ANGOBA		m²	365,35
1	190	KNR	401-04-14-02-00	Wymiana deskowania koryt dachu z desek grubości 25 mm na styk		m²	18,00
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Koryta deskowanie pod dachówkę	9,00*1,00*2			18,00
1	200	KNNR	N002-05-04-02-03	Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk grub 0,6 szer w rozwinięciu ponad 25 cm - kosze zlewowe		m²	10,40

PRZEDMIAR 024-30-001				Strona 2		08-01-2024	
						SYKAL-002326	
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	210	KNR	202-05-09-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,55 mm ø 15 cm		metr	44,70
1	220	KNR	202-05-11-03-00	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk 0,55 mm ø 12 cm		metr	16,80
1	230	KNR	202-05-18-09-00	Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy tytan-cynk		szt	4,00
1	240	KNR	401-07-05-02-00	Analogia - uzupełnienie pasów tynków krawędzi dachu kat III do 30 cm		metr	15,00
1	250	KNR	202-10-27-01-00	Okna dachowe "FAKRO" wyłaz kominarski 45x75		kmpl	1,00
1	260	KNR	401-07-15-05-00	Tynki kat II na podłożu z cegły na strychach na kominach		m²	5,00
1	270	KNR	231-04-07-01-00	Analogia - ułożenie odwodnienia liniowego ACO w chodniku		metr	2,00
1	280	KNNR	N009-06-01-05-00	Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych poziomych		metr	80,00
1	290	KNNR	N009-06-01-06-00	Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych pionowych		metr	30,00
1	300	KSNR	S005-06-01-05-00	Przewody odgromowe poziome z prętów stal OC		metr	20,00
1	310	KSNR	S005-06-01-06-00	Przewody odgromowe pionowe z prętów stal OC		metr	90,00
1	320	KNR	508-06-19-01-00	Montaż złącza do rynny okapowej na dachu		szt	6,00
1	330	KNR	508-06-19-06-00	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik		szt	6,00
1	340	KNR	403-12-05-03-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy		szt	1,00
1	350	KNR	403-12-05-04-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar następny (z ewentualnym montażem szpilek uziomu)		szt	5,00
1	360	KNR	202-16-11-03-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m		szt	4,00
1	370	KNR	202-16-11-03-01	Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 8 m		szt	4,00
1	380	KNR	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km		m³	11,96
		Lp 1	Nazwa Gruz	Obliczenie ilości 365,35*0,03+1,0			11,96
1	390	KNR	401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 5 km		m³	11,96
1	400	MAT	1690099	Gruz - utylizacja		m³	11,96