

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana obudowy rozdzielni elektrycznej piętrowej w KPP Sejny  
ADRES INWESTYCJI : Sejny ul. 1 Maja 13  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU  
ADRES INWESTORA : 15-003 BIAŁYSTOK UL. H. SIENKIEWICZA 65  
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Iwaniuk WZliR KWP Białystok  
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana obudowyrozdzielni elektrycznej</b>			
1	KNNR 5 d.1 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR-W 9 d.1 1102-03	Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu betonowym	dm <sup>3</sup>		
		5	dm <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR-W 9 d.1 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg <i>Rozdzielnica kompletna 3x24mod.+zaciski PE/N, IP30 pt.</i>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły <i>Przepust kablowy fi 50mm</i>	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej <i>10*0.05*0.025</i>	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.013	
				RAZEM	0.013
8	KNNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000