



LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

ul. Tama Pomorzańska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 533 663 963

www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl




Przewierty konstrukcji nawierzchni drogowej z rozpoznaniem podłoża gruntowego obiekt: Stargard ul. Warzywna

Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 Justyna Roman,
ul. Dębowa 24, 72-004 Tanowo

Opracowanie: mgr inż. Paweł Grochowski
Upr. Geol. MŚ VII - 1461

*Szczecin, wrzesień 2023r.
nr zlec. 23/08/30/08*



ul. Warzywna w Stargardzie"
ul. Orzeszkowej

ul. Piastowska
DP 1707Z

1
miejsce przewiercenia konstrukcji
z rozpoznaniem podłoża gruntowego



LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

Przewiercenie konstrukcji nawierzchni drogowej
z rozpoznaniem podłoża gruntowego
Stargard ul. Warzywna
szkie lokalizacyjny
skala: 1:1000
opracował: mgr inż. Paweł Grochowski

data: wrzesień 2023
załącznik nr 1
Nr arch. -



PRZEWIERT PRZEZ KONSTRUKCJĘ NAWIERZCHNI

OBIEKT: ulica

ADRES: Stargard ul. Warzywna

DATA: 01.09.2023

ZLECENIE NR: 23/08/30/08

nr punktu	warstwy konstrukcji			grubość /cm/
1	MS			6,0
	kruszywo łamane			14,0
	łączna grubość warstw konstrukcji:			20,0
	podłoże gruntowe pod konstrukcją			
	Ps+Ż	0,2	0,4	0,2
	Pd+H	0,4	1,2	0,8
	Ps	1,2	1,6	0,4
	G	1,6	2,0	0,4
	woda gruntowa: nie nawiercona do 2,0 m			

nr punktu	warstwy konstrukcji			grubość /cm/
2	MS			6,0
	kruszywo łamane			12,0
	łączna grubość warstw konstrukcji:			18,0
	podłoże gruntowe pod konstrukcją			
	Ps+Ż	0,18	0,4	0,22
	Pd+H	0,4	1,1	0,7
	Pd	1,1	2,0	0,9
	woda gruntowa: nawiercona na 1,5 m			

nr punktu	warstwy konstrukcji			grubość /cm/
3	MS			4,5
	kruszywo łamane			10,5
	łączna grubość warstw konstrukcji:			15,0
	podłoże gruntowe pod konstrukcją			
	Pd+H	0,15	0,9	0,75
	Pd	0,9	2,0	1,1
	woda gruntowa: nawiercona na 1,5 m			