

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKŁADNIK
DO OPISU PRZEDMIOTU
ZAPŁOBIENIA

Prace naprawcze CZMIDz.

—OBMIAR—

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski dodatkowych prac naprawczych po szpitalu tymczasowym na budynku CZMIDz. Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.						
1	45453000-7		Roboty remontowe i renowacyjne			
1	KNR-W 4-d.1 01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładzin podłogowych 10+15+12+22+6+8+12+30	m ²		
				m ²	115,000	
					RAZEM	115,000
2	KNR-W 4-d.1 01 0818-05 analogia		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie okładziny ściennej R*1,1 154*2,4*0,65	m ²		
				m ²	240,240	
					RAZEM	240,240
3	KNR AT-42 d.1 0101-01		Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne - oczyszczenie i zmycie poz.2+poz.11	m ²		
				m ²	280,240	
					RAZEM	280,240
4	KNR AT-42 d.1 0101-02		Naprawa podłoża pod okładziny ścienne przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.2+poz.11	m ²		
				m ²	280,240	
					RAZEM	280,240
5	KNR AT-42 d.1 0101-05		Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne - gruntowanie pod kleje epoksydowe poz.2+poz.11	m ²		
				m ²	280,240	
					RAZEM	280,240
6	KNR AT-42 d.1 0102-01		Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie poz.1	m ²		
				m ²	115,000	
					RAZEM	115,000
7	KNR AT-42 d.1 0102-02		Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.1	m ²		
				m ²	115,000	
					RAZEM	115,000
8	KNR AT-42 d.1 0102-05		Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje epoksydowe poz.1	m ²		
				m ²	115,000	
					RAZEM	115,000
9	KNR-W 2-d.1 02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - posadzki z wykładziny Topaz poz.1	m ²		
				m ²	115,000	
					RAZEM	115,000
10	KNR-W 2-d.1 02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - okładziny ścienne R*1,2 - wymiana uszkodzonych fartuchów z wykładziny Aquarelle poz.2	m ²		
				m ²	240,240	
					RAZEM	240,240
11	KNR-W 2-d.1 02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - okładziny ścienne R*1,2 - wymiana uszkodzonych odbojników ściennych z wykładzin Protekt 40	m ²		
				m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
12	KNR-W 2-d.1 02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - zgrzewy pionowe R*1,2 poz.2	m ²		
				m ²	240,240	
					RAZEM	240,240
13	KNR-W 2-d.1 02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - zgrzewy poziome poz.1	m ²		
				m ²	115,000	
					RAZEM	115,000
14	KNR-W 4-d.1 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 840	m ²		
				m ²	840,000	
					RAZEM	840,000
15	KNR-W 4-d.1 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1400+3700	m ²		
				m ²	5 100,000	
					RAZEM	5 100,000
16	KNR-W 4-d.1 01 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie powierzchni farbami lateksowymi - farba biała 3700	m ²		
				m ²	3 700,000	
					RAZEM	3 700,000
17	KNR-W 4-d.1 01 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie powierzchni farbami lateksowymi - farby kolorowe 1400	m ²		
				m ²	1 400,000	
					RAZEM	1 400,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1 kalk. własna		Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu R=0,2 r-g/m2	m ²		
			<slup>(0,5*4)*2,5+<narożniki ścian>(0,5*4*2,5)	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
19	KNR-W 2-02 2601-01 analogia		Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana	m ²		
			<slup>(0,5*4)*2,5+<narożniki ścian>(0,5*4*2,5)	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
20	d.1 kalk. własna		Wymiana uszkodzonych kasetonów sufitowych po montażu urządzeń monitoringu i nagłośnienia	m ²		
			200*0,6*0,6	m ²	72,000	
					RAZEM	72,000
21	d.1 kalk. własna		Naprawa, wymiana uszkodzonych gniazd elektrycznych w ścianach oraz kolumnach wraz z wymianą odcinków okablowania oraz sprawdzeniem poprawności działania	szt		
			36	szt	36,000	
					RAZEM	36,000
22	d.1 kalk. własna		Wymiana uszkodzonych gniazd RJ w ścianach oraz kolumnach wraz z wymianą odcinków okablowania oraz sprawdzeniem poprawności działania	szt		
			27	szt	27,000	
					RAZEM	27,000
23	d.1 kalk. własna		Wymiana uszkodzonych skrzydeł drzwiowych	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
24	d.1 kalk. własna		Wymiana uszkodzonych narożników ściennych	m		
			54	m	54,000	
					RAZEM	54,000
25	d.1 kalk. własna		Naprawa uszkodzonych ścian z płyt g-k uszkodzenia mechaniczne wymagające demontażu konstrukcji ściany wraz z jej poszyciem i wykonaniem oraz wykonania nowej ściany	m ²		
			24	m ²	24,000	
					RAZEM	24,000
2	90500000-2		Usługi związane z odpadami			
26	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - wywóz odpadów po demontażu uszkodzonych wykładzin	m ³		
			(poz.1+poz.2)*0,05*1,1	m ³	19,538	
					RAZEM	19,538
27	WKI 2.702.03		Utylizacja odpadów wraz z opłatą środowiskową i opłatą za składowanie - kod odpadów 17 02 03 tworzywa sztuczne	m ³		
			poz.26	m ³	19,538	
					RAZEM	19,538
28	WKI 2.702.03		Utylizacja odpadów wraz z opłatą środowiskową i opłatą za składowanie - kod odpadów 17 01 07 odpady zmieszane	m ³		
			<przyjęto>3	m ³	3,000	
					RAZEM	3,000