

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż klimatyzatora typu split o mocy 4,2-5,0 kW w pokoju nr.119 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sejnach przy ul. 1-go Maja 13
ADRES INWESTYCJI : Sejny, ul. 1-go Maja 13
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 15 - 003 Białystok ul. Sienkiewicza 65
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.07.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec · tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Montaż klimatyzatora w pok. nr.119 w budynku KPP w Sejnach			
1	KNNR 4 d.1 0432-01		Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 4,2-5,0 kW - I piętro 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNNR 4 d.1 0432-01		Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 4,2-5,0 kW z możliwością grzania - I piętro 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3	KNNR 4 d.1 0405-01		Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 2.5*2	m m	5.000	
					RAZEM	5.000
4	KNNR 4 d.1 0110-01		Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5	m m	5.000	
					RAZEM	5.000
5	KNR 7-28 d.1 0203-02		Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. 1	otw. otw.	1.000	
					RAZEM	1.000
6	KNR 2-16 d.1 0501-01		Izolacja o grubości 30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr. zewn. 22-28 mm (jedna warstwa) 0.20	m ² m ²	0.200	
					RAZEM	0.200
7	kalkulacja d.1 własna		Uruchomienie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	kalkulacja d.1 własna		Przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji 3 lat 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	kalkulacja d.1 własna		Instalacja elektryczna do klimatyzatora 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000