
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont fragmentu elewacji wraz z pracami konserwatorskimi stolarki
drzwiowej w zabytkowym Zespole Kościoła parafialnego p.w. Świętej
Rodziny w Przedczu

ADRES INWESTYCJI: 62-635 Przedecz, ul. Kilińskiego 4

NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny

ADRES INWESTORA: 62-635 Przedecz, ul. Kilińskiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Marcin Podlaski - inspektor nadzoru inwestorskiego

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 04.04.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
2	TZKNBK VIII 05-147 analogia	Czyszczenie ściernie lub parowe murów gładkich	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
3	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		204	m2	204,000	
				RAZEM	204,000
4	KNR 0-26 0636-08	Dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2	m2		
		65	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
5	TZKNBK VII -271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami	m2		
		141	m2	141,000	
				RAZEM	141,000
6	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
7	TZKNBK IV - 92	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą gotycką na zaprawie mineralnej. Głębokość przeszycia 1/2 ceg.	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
8	TZKNBK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
9	TZKNBK IV - 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
10	TZKNBK IV - 107	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
11	TZKNBK IV - 333	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej. Powierzchnia wklęsła, główka, profil średni	szt.		
		65	szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
12	TZKNBK IV - 331	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej. Powierzchnia wypukła, główka, profil średni	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
13	TZKNBK IV - 102	Naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych cegieł z powiązaniem zaprawą mineralną o pow. do 0.25 m2	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
14	TZKNK Vt1	Scalenie kolorystyczne cegły	dm2		
		3035	dm2	3 035,000	
				RAZEM	3 035,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-26 0640-06	Hydrofobizacja powierzchni muru	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
16	wycena indywidualna	Prace konserwatorskie stolarki drzwiowej w zakresie: - demontaż i wymiana niektórych elementów, - scalenie kolorystyczne, - obustronna konserwacja środkami olejowymi.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000