

## rozbiórka stodoły Krzesiny 13

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Klu cz wyk ona wcz y	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: rozbiórka stodoły Krzesiny 13</b>							
1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste			m2		
		104,4			m2	104,400	
						<b>RAZEM</b>	<b>104,400</b>
2	KNR 19-01 0118-17	Analogia Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km			m3		
		10,92			m3	10,920	
						<b>RAZEM</b>	<b>10,920</b>
3	KNR 19-01 0118-20	Analogia Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km			m3		
		10,92			m3	10,920	
						<b>RAZEM</b>	<b>10,920</b>
4	KNR 4-01 0508-03 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 200 m2			m2		
		104,4			m2	104,400	
						<b>RAZEM</b>	<b>104,400</b>
5	KNKRB 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej			m3		
		16,5			m3	16,500	
						<b>RAZEM</b>	<b>16,500</b>
6	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km			m3		
		24,588			m3	24,588	
						<b>RAZEM</b>	<b>24,588</b>
7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km			m3		
		24,588			m3	24,588	
						<b>RAZEM</b>	<b>24,588</b>
8	KNR 4-04 0109-06	Rozebranie dużych brył muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			m3		
		48			m3	48,000	
						<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
9	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów			m		
		48			m	48,000	
						<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
10	KNR 4-04 0109-06	Rozebranie dużych brył muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			m3		
		6			m3	6,000	
						<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
11	KNR 19-01 0116-04	Analogia Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru			m3		
		26			m3	26,000	
						<b>RAZEM</b>	<b>26,000</b>
12	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV			m2		
		108			m2	108,000	
						<b>RAZEM</b>	<b>108,000</b>

## rozbiórka stodoły Krzesiny 13

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Klu cz wyk ona wcz y	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR-W 10 2109-07	Rekultywacja terenu pod uprawę polową - humusowanie w międzywale i na zawalu warstwą 15 cm			m2		
		108			m2	108,000	
						RAZEM	108,000
14	KNR-W 2-01 0510-03	Analogia Obsianie ziemi urodzajnej			m2		
		108			m2	108,000	
						RAZEM	108,000