

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  
Naruszewo - ETAP IV

ADRES INWESTYCJI: Naruszewo 12; dz. nr ewid. 75/1

INWESTOR: Urząd Gminy w Naruszewie

ADRES INWESTORA: Naruszewo 19a

WYKONAWCA: 09-152 Naruszewo

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna

inż. Zdzisław Kempczyński

DATA OPRACOWANIA: 2023-08-25

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przedmiar

| Lp.  | Podstawa                          | Opis i Wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|--|-----------------------------------|---|------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR: przydomowa oczyszczalnia ścieków</b> |                                   |   |      |              |               |
| 1  | KNR-W 2-18<br>0408-01             | Przykanalik z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm   | m    |              |               |
|  | przykanalik                       | 39,7  | m    | 39,700       |               |
|  |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>39,700</b> |
| 2  | KNR-W 2-01<br>0609-03<br>analogia | Wykonanie drenażu z rur PVC o śr. 110 mm  | m    |              |               |
|  |                                   | 96  | m    | 96,000       |               |
|  |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>96,000</b> |
| 3  | KNR 9-20<br>0303-01               | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe | szt. |              |               |
|  |                                   | 4   | szt. | 4,000        |               |
|  |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |
| 4  | wycena<br>indywidualna            | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ 3  | kpl  |              |               |
|  |                                   | 1   | kpl  | 1,000        |               |
|  |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 5  | KNR 5-18<br>0101-02               | Wykonanie przyłącza jednofazowego do zasilania oczyszczalni ścieków   | szt. |              |               |
|  |                                   | 1   | szt. | 1,000        |               |
|  |                                   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |