
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Naruszewo - ETAP IV

ADRES INWESTYCJI: Michałowo 28; dz. nr ewid. 35

INWESTOR: Urząd Gminy w Naruszewie

ADRES INWESTORA: Naruszewo 19a

WYKONAWCA: 09-152 Naruszewo

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna

inż. Zdzisław Kempczyński

DATA OPRACOWANIA: 2023-08-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------------------------------|---|------|---------|--------|
| PRZEDMIAR: przydomowa oczyszczalnia ścieków | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-18 0408-01 | Przykanalik z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | | |
| | przykanalik | 9,8 | m | 9,800 | |
| | | | | RAZEM | 9,800 |
| 2 | KNR-W 2-01 0609-03 analogia | Wykonanie drenażu z rur PVC o śr. 110 mm | m | | |
| | | 60 | m | 60,000 | |
| | | | | RAZEM | 60,000 |
| 3 | KNR 9-20 0303-01 | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | wycena indywidualna | Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ 2 | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR 5-18 0101-02 | Wykonanie przyłącza jednofazowego do zasilania oczyszczalni ścieków | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |