

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

## Inwestycja

Ogrodzenie przy Nadleśniczówce Lipnik  
Remont ogrodzenia w Lipniku

Adres:

Lipnik 250

Kody CPV:

## Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice  
Szpitalna  
32-400 Myślenice

## Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01 0109-0500	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia. 161*0,8*2/10000	ha ha	0,026	0,026
2	KNR 2-31 0818-0400	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach. Analogia. Rozebranie starego ogrodzenia 161	m m	161,000	161,000
3	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. Analogia utylizacja odpadów 7	m3 m3	7,000	7,000
4	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ogrodzeń z siatki z odzyskaniem materiału tj. podmurówka, słupki oraz siatka (nowe ogrodzenie). Materiał do wykorzystania ponownego 12,6+6,6+18	m m	37,200	37,200
5	KNR 2-01 0312-1100	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m.Grunt kategorii IV.. Analogia doły dla słupków ogrodzeniowych + brama + furka 66+4	szt. szt.	70,000	70,000
6	KNR 2-02 1803-0200	Analogia - Wykonanie ogrodzenia, ogrodzenie dostosowane do istniejącego z siatki i słupków z rur stalowych. Wysokość ok. 1,60 cm dostosowane do istniejącego 161+10-37	m m	134,000	134,000
7	KNR 2-02 1803-0200	Analogia. Wykonanie ogrodzenia - MATERIAŁ Z ODZYSKU Z ROZBIÓRKI 37,2	m m	37,200	37,200
8	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych. ANALOGIA. Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe dla bramy i furki. Nie dotyczy nakładu dla ogrodzenia 2*0,5*0,5*1,2+2*0,8*0,8*1,2	m3 m3	2,136	2,136
9	KNR 2-02 1808-0200	Analogia. Brama wjazdowa zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
10	Kalkulacja indywidualna	Możaż furki ogrodzeniowej wraz z słupkami zgodnie z dokumentacją + klamka + zamek 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Malowania furki ogrodzeniowej na zielono. Furka ogrodzeniowa wraz z słupkami przedstawiona w dokumentacji 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Malowania bramy wjazdowej (przesuwnej) na zielono. Brama wjazdowa przedstawiona w dokumentacji 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0109-0500	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia.	ha	0,026		
2	KNR 2-31 0818-0400	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach. Analogia. Rozebranie starego ogrodzenia	m	161,000		
3	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. Analogia utylizacja odpadów	m3	7,000		
4	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ogrodzeń z siatki z odzyskaniem materiału tj. podmurówka, słupki oraz siatka (nowe ogrodzenie). Materiał do wykorzystania ponownego	m	37,200		
5	KNR 2-01 0312-1100	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m.Grunt kategorii IV.. Analogia doły dla słupków ogrodzeniowych + brama + furtka	szt.	70,000		
6	KNR 2-02 1803-0200	Analogia - Wykonanie ogrodzenia, ogrodzenie dostosowane do istniejącego z siatki i słupków z rur stalowych. Wysokość ok. 1,60 cm dostosowane do istniejącego	m	134,000		
7	KNR 2-02 1803-0200	Analogia. Wykonanie ogrodzenia - MATERIAŁ Z ODZYSKU Z ROZBIÓRKI	m	37,200		
8	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych. ANALOGIA. Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe dla bramy i furtki. Nie dotyczy nakładu dla ogrodzenia	m3	2,136		
9	KNR 2-02 1808-0200	Analogia. Brama wjazdowa zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.	1,000		
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż furtki ogrodzeniowej wraz z słupkami zgodnie z dokumentacją + klamka + zamek	kpl.	1,000		
11	Kalkulacja indywidualna	Malowania furtki ogrodzeniowej na zielono. Furtka ogrodzeniowa wraz z słupkami przedstawiona w dokumentacji	kpl.	1,000		
12	Kalkulacja indywidualna	Malowania bramy wjazdowej (przesuwnej) na zielono. Brama wjazdowa przedstawiona w dokumentacji	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**