




WARSTWY POSADZKI W SALI NR 1, 2
– STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:20



Wykładzina homogeniczna	2mm
Płyta OSB III	2x1,2cm
Belka drewniana	10x18cm
Strop Kleina	



WARSTWY POSADZKI W SALI NR 3
– STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:20



Wykładzina homogeniczna	2mm
Masa szpachlowa	2mm
Wylewka cementowa	6cm
Styropian EPS100	15cm
2x papa termozgrzewalna	
Beton C12/15	10cm
Podsypka piaskowa	10cm
Grunt rodzimy	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7C NIP 7481583420 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	UL. 1 MAJA 6, 48-140 BRANICE DZIAŁKA NR 147/1		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEDSZKOLE		
INWESTOR	GMINA BRANICE UL. SŁOWACKIEGO 3, 48-140 BRANICE		
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	KONSTRUKCYJNA		
NAZWA RYSUNKU	SALE - STAN PROJEKTOWANY		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	Z - 3	04.03.2024 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/POOK/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Szymon Grek		