


POMIESZCZENIE - ARCHIWUM
KONDYGNACJA: PARTER / BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
skala 1:50




WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA [istniejące do przeniesienia] :

1. REGAŁ STACJONARNY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 350x60x231,5 cm
2. BIURKO KOMPUTEROWE NAROŻNE 140/60x100/60x75
KONTENER 140x60
3. REGAŁY PRZESUWNE NA SZYNACH 400x60x231,5 cm
4. REGAŁ STACJONARNY 400x32x231,5 cm

1. POSADZKI : WYKONAĆ NOWE POSADZKI I COKOŁY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
FORMAT 33x33 cm KOLOR SZARY.
2. ŚCIANY I SUFITY : WSZYSTKIE ŚCIANY I SUFITY WYRÓWNAĆ I POMALOWAĆ ,
WYKONAĆ LAMPERIE DO WYS 1,5 m. ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE SUFITY PODWIESZANE.
3. WENTYLACJA / KLIMATYZACJA : ZASOTOSOWAĆ SYSTEM WENTYLACJI
MECHANICZNEJ ANALOGICZNY DO ISTNIEJĄCEGO
W LIKWIDOWANYM POMIESZCZENIU . ALTERNATYWNIE ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM KLIMATYZACJI .
UWAGA : LOKALIZACJA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI NA DACHU BUDYNKU.
4. INSTALACJA CO : ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ CO Z GRZEJNIKAMI .
OPCJONALNIE WYMIENIĆ GRZEJNIKI NA KONWEKCYJNE Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI.

5. DRZWI : WYMIENIĆ OZNACZONE NA RYSUNKACH DRZWI NA DRZWI STALOWE PŁASKIE PEŁNE .
6. OŚWIETLENIE : DLA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM ZAPROJEKTOWANO
SYSTEM OŚWIETLENIA ZGODNY Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI .
ZESTAWIENIE , ROZMIESZCZENIE OPRAW ORAZ OBLICZENIA ZAWARTO
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.
7. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ : DOBRAĆ NA ETAPIE OPRACOWANIA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE, UWZGLĘDNIĄJĄC STAN ISTNIEJĄCY.
PRZYKŁADOWE KATALOGI MEBLI FIRMY MAŁOW W ZAŁĄCZNIKACH PDF OPRACOWANIA.
8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA : NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO STOSOWNIE DO ZAPOTRZEBOWANIA
ZAPROJEKTOWAĆ NOWĄ INSTALACJĘ DLA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM .
UWAGA : WYKONAĆ INSTALACJĘ MULTIMEDIALNĄ, W POMIESZCZENIU ŚWIETLICY.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PROJEKTOWAŁ :	DATA	PODPIS	
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com		mgr inż. arch. upr.bud.nr SL-1267 Jacek WIDZISZOWSKI	15.09.21		
		PROJEKTOWAŁ :			
TEMAT :		TREŚĆ RYSUNKU			
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZENIESIENIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH, ARCHIWUM I ŚWIETLICY. KONCEPCJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PKM GŁIWICE SP. Z O.O.		ARCHIWUM. RZUT POMIESZCZENIA KONCEPCJA.			
INWESTOR		ADRES INWESTYCJI	NR RYS.	SKALA	NR DZIAŁKI
PKM GŁIWICE Sp. z o.o.		ul. Chorzowska 150 44-100 GŁIWICE	2	1:50	689