


POMIESZCZENIE – ŚWIETLICA
KONDYGNACJA: PARTER / BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
skala 1:50



ZAKRES PRAC :

- POSADZKI : WYKONAĆ NOWE POSADZKI I COKOŁY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH FORMAT 33x33 cm KOLOR SZARY.
- ŚCIANY I SUFITY : WSZYSTKIE ŚCIANY I SUFITY WYRÓWNAĆ I POMALOWAĆ , WYKONAĆ LAMPERIE DO WYS 1,5 m. ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE SUFITY PODWIESZANE.
- WENTYLACJA / KLIMATYZACJA : ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ. ALTERNATYWNIE ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM KLIMATYZACJI .

UWAGA :
LOKALIZACJA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI NA DACHU BUDYNKU.
- INSTALACJA CO : ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ CO Z GRZEJNIKAMI . OPCJONALNIE WYMIENIĆ GRZEJNIKI NA KONWEKCYJNE Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI.
- DRZWI : WYMIENIĆ OZNACZONE NA RYSUNKACH DRZWI NA DRZWI STAŁOWE PEŁNE PŁASKIE.
- OŚWIETLENIE : DLA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM ZAPROJEKTOWANO SYSTEM OŚWIETLENIA ZGODNY Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI . ZESTAWIENIE , ROZMIESZCZENIE OPRAW ORAZ OBLICZENIA ZAWARTO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.**
- WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ : DOBRAĆ NA ETAPIE OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE, UWZGLĘDNIAJĄC STAN ISTNIEJĄCY. PRZYKŁADOWE KATALOGI MEBLI FIRMY MAŁOW W ZAŁĄCZNIKACH PDF OPRACOWANIA.
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA : NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO STOSOWNIE DO ZAPOTRZEBOWANIA ZAPROJEKTOWAĆ NOWĄ INSTALACJĘ DLA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM .

UWAGA :

WYKONAĆ INSTALACJĘ MULTIMEDIALNĄ W POMIESZCZENIU ŚWIETLICY.
SYSTEM WYPOSAŻYĆ PROJEKTOR MULTIMEDIALNY I EKRAN ELEKTRYCZNY .

44 OSOBY – POBYT CZASOWY



7 2134 1956 9

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PROJEKTOWAŁ :		DATA		PODPIS	
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com		mgr inż. arch. upr.bud.nr SL-1267 Jacek WIDZISZOWSKI		15.09.21			
		PROJEKTOWAŁ :					
TEMAT		TREŚĆ RYSUNKU					
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZENIESIENIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH, ARCHIWUM I ŚWIETLICY. KONCEPCJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PKM GLIWICE SP. Z O.O.		ŚWIETLICA RZUT POMIESZCZENIA KONCEPCJA.		INWESTOR		ADRES INWESTYCJI	
				PKM GLIWICE Sp. z o.o.		ul. Chorzowska 150 44-100 GLIWICE	
						NR RYS.	
						SKALA	
						NR DZIAŁKI	
						4	
						1:50	
						689	