


POWIERZCHNIA SIATKI ELEWACYJNEJ : 164 m2



ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100 KONCEPCJA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WYKOŃCZEŃ ELEWACJI :

1. COKÓŁ :
TYNK MOZAIKOWY KREISEL
MOZATYNK - S 50
KOLOR : TM 214 A [CZARNY JEDNOLITY]
ZIARNO 1,5 mm
2. TYNK :
NANOTYNK SILIKONOWY KREISEL
SILIKON PROTECT 031
KOLOR : RAL 7021 CIEMNY
BARANEK 1.5 mm
3. STOLARKA OTWOROWA [OPCJONALNIE] :
PCV WZMOCNIONE 3 SZYBOWE ANTISOL/STOPSOL ZIELONE
KOLOR : RAL 7021
OKUCIA I KLAMKI ALUMINIUM
4. PARAPETY I OBRÓBKI DEKARSKIE :
BLACHA POWLEKANA RAL 7021
5. SIATKA ELEWACYJNA WALCOWANO-CIĄGNIONA :
ELEWACJA TYP : SCC-EL-SCC3
PRODUCENT / DYSTRYBUTOR: BARWA SYSTEM
TRANSPARENTNOŚĆ >55%
MONTAŻ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
KOLOR : CZARNY RAL 9005

UWAGA :
SIATKA ELEWACYJNA FILS typ STADIUM
KARTA PRODUKTU I SYSTEMU MONTAŻU
W ZAŁĄCZNIKACH PDF.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA :		PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :	DATA	PODPIS	
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com		mgr inż.arch. upr.: 27/07/SŁOKK/II Jacek WIDZISZOWSKI	15.09.21		
TEMAT		PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :	15.09.21		
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZENIESIENIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH, ARCHIWUM I ŚWIE TLICZY. KONCEPCJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PKM GLIWICE SP. Z O.O.		TRZĘŚC RYSUNKU			
ELEWACJA PÓŁNOCNA KONCEPCJA.		INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	NR RYS.	SKALA
		PKM GLIWICE Sp. z o.o.	ul. Chorzowska 150 44-100 GLIWICE	E-5	1:100
					NR DZIAŁKI
					689