


POWIERZCHNIA SIATKI ELEWACYJNEJ : 160 m2

TYNK SILIKONOWY KOLOR RAL 7021



MOZATYNK KOLOR CZARNY DO WYSOKOŚCI USKOKU ISTNIEJĄCEGO TYNKU

ELEWACJA Z ALUMINIOWEJ SIATKI WALCOWANO-CIAGNIONEJ  
KOLOR RAL 9005 CZARNY

1 528

ELEWACJA POŁUDNIOWA  
SKALA 1:100 KONCEPCJA



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WYKOŃCZEŃ ELEWACJI :

1. COKÓŁ :
- TYNK MOZAIKOWY KREISEL  
MOZATYNK - S 50  
KOLOR : TM 214 A [ CZARNY JEDNOLITY ]  
ZIARNO 1,5 mm
2. TYNK :
- NANOTYNK SILIKONOWY KREISEL  
SILIKON PROTECT 031  
KOLOR : RAL 7021 CIEMNY  
BARANEK 1.5 mm
3. STOLARKA OTWOROWA [ OPCJONALNIE ] :
- PCV WZMOCNIONE 3 SZYBOWE ANTISOL/STOPSOL ZIELONE  
KOLOR : RAL 7021  
OKUCIA I KLAMKI ALUMINIUM
4. PARAPETY I OBRÓBKI DEKARSKIE :
- BLACHA POWLEKANA RAL 7021
5. SIATKA ELEWACYJNA WALCOWANO-CIAGNIONA :
- ELEWACJA TYP : SCC-EL-SCC3  
PRODUCENT /DYSTRYBUTOR : BARWA SYSTEM  
TRANSPARENTNOŚĆ >55%  
MONTAZ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ  
KOLOR : CZARNY RAL 9005

UWAGA :

SIATKA ELEWACYJNA FILS typ STADIUM  
KARTA PRODUKTU I SYSTEMU MONTAŻU  
W ZAŁĄCZNIKACH PDF.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA :		PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :	DATA	PODPIS	
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com		mgr inż.arch. upr.: 27/07/SŁOKK/II Jacek WIDZISZOWSKI	15.09.21		
		PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :	15.09.21		
TEMAT	TREŚĆ RYSUNKU	INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	NR RYS.	SKALA
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZENIESIENIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH, ARCHIWUM I ŚWIE TLICZY. KONCEPCJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PKM GLIWICE SP. Z O.O.	ELEWACJA POŁUDNIOWA KONCEPCJA.	PKM GLIWICE Sp. z o.o.	ul. Chorzowska 150 44-100 GLIWICE	E-7	1:100
				NR DZIAŁKI	689