


POMIESZCZENIA - WARSZTAT ELEKTRYKÓW / MAGAZYN ODZIEŻY ROBOCZEJ
POMIESZCZENIE PRACOWNIKÓW UTRZYMANIA TERENU
KONDYGNACJA: PARTER / HALA OBSŁUGI POJAZDÓW
skala 1:50



ZAKRES PRAC :

- POSADZKI : WYKONAĆ NOWE POSADZKI I COKOŁY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH FORMAT 33x33 cm KOLOR SZARY.
- ŚCIANY I SUFITY : WSZYSTKIE ŚCIANY I SUFITY WYRÓWNAĆ I POMALOWAĆ , WYKONAĆ LAMPERIE DO WYS 1,5 m..
- WENTYLACJA / KLIMATYZACJA : ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ LUB GRAWITACYJNEJ . ALTERNATYWNIE ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM KLIMATYZACJI .

UWAGA :
LOKALIZACJA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI NA DACHU BUDYNKU.
- INSTALACJA CO : DOPROWADZIĆ INSTALACJĘ CO Z GRZEJNIKAMI KONWEKCYJNYMI. ALTERNATYWNIE WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PROMIENNIKI GAZOWE.
- DRZWI : WYMIENIĆ OZNACZONE NA RYSUNKACH DRZWI NA DRZWI STAŁOWE PEŁNE PŁASKIE.
- OŚWIETLENIE : DLA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM ZAPROJEKTOWANO SYSTEM OŚWIETLENIA ZGODNY Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI . ZESTAWIENIE , ROZMIESZCZENIE OPRAW ORAZ OBLICZENIA ZAWARTO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.
- WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ : DOBRAĆ NA ETAPIE OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE, UWZGLĘDNIĄC STAN ISTNIEJĄCY. PRZYKŁADOWE KATALOGI MEBLI FIRMY MAŁOW W ZAŁĄCZNIKACH PDF OPRACOWANIA.
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA : NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO STOSOWNIE DO ZAPOTRZEBOWANIA ZAPROJEKTOWAĆ NOWĄ INSTALACJĘ DLA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM .

001. WARSZTAT ELEKTRYKÓW / MAGAZYN PODRĘCZNY

2 OSOBY - POBYT STAŁY
2 OSOBY - POBYT CZASOWY

002. POMIESZCZENIE PRACOWNIKÓW UTRZYMANIA TERENU

2 OSOBY - POBYT CZASOWY

003. MAGAZYN ODZIEŻY ROBOCZEJ

1 OSOBA - POBYT CZASOWY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PROJEKTOWAŁ :	DATA	PODPIS				
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com		mgr inż. arch. upr.bud.nr SL-1267 Jacek WIDZISZOWSKI	15.09.21					
		PROJEKTOWAŁ :						
TEMAT		TREŚĆ RYSUNKU						
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZENIESIENIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH, ARCHIWUM I ŚWIE TLICZY. KONCEPCJA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PKM GLIWICE SP. Z O.O.		WARSZTAT ELEKTRYCZNY POMIESZCZENIE PRACOWNIKÓW UTRZYMANIA TERENU, MAGAZYN. RZUT POMIESZCZEŃ-KONCEPCJA.		INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	NR RYS.	SKALA	NR DZIAŁKI
				PKM GLIWICE Sp. z o.o.	ul. Chorzowska 150 44-100 GLIWICE	8	1:50	689