

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na podbudowie z kruszywa, warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Zalesice ul. Południowa - działka drogowa nr 342 obr. Zalesice gmina Sulejów, w granicach pasa drogowego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Remont drogi gminnej w miejscowości Zalesice, ul. Południowa – odcinek ok. 1,100 km.

Stawka robocizny: 22,00

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: UM IZ – Zalesice – ul. Południowa

wyk.dn:
10.05.2022

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

1 roboty pomiarowe

10u	1-1 Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	1,100
Razem rozdział 1: roboty pomiarowe			

2 nawierzchnia

20	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumiczne	m2	5.550,000
30	KNNR 6 1005-7 Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	5.550,000
40	KNNR 6 308-1 Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,5]	m2	5.550,000
50	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5.550,000
Razem rozdział 2: nawierzchnia			

3 pobocze

60	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr. 10	m2	1.500,000
70	KNNR 6 204-1 Pobocza z kruszywa łamanego , gr. warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	1.500,000
Razem rozdział 3: pobocze			