





Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 11</b>					Zał.nr: 2.11			
								Wiertnica: H25SG			
Miejscowość: Przedmość Gmina: Powiat: oleski Województwo: opolskie			Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka Inwestor: Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 192.10 m n.p.m Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2017-02-24					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 6.60	 6.60	Nasypany		0.60	nasyp budowlany (piasek średni, gruz ceglany), brunatny	nB (Ps, gr cg)	szg			la	
		Nasypany		1.0	nasyp budowlany (piasek średni), ciemny żółty	nB (Ps)					
		Czwartorzęd		1.80	piasek drobny na granicy piasku średniego, żółty	Pd/Ps				w	Ila
		Czwartorzęd		6.80	pył, żółty	Π	pl	0/0	IIC2		
				8.00							