





FUNDAMENT PRASY OSADU - RZUT POZIOMY



żywicę epoksydową	
plyta żelbetowa	20cm
beton dociskowy	5cm
warstwa poslizgowa 2x folia PE	
warstwa izolacji bezszwowej	
chudy beton	15cm
pospółka zagęszczona do $\lambda=0.98$	14cm

beton w spadku	
żelbetowy fundament pod prasę - płyta	30cm
beton dociskowy	5cm
warstwa poslizgowa 2x folia PE	
warstwa izolacji bezszwowej	
chudy beton	15cm

PRZĘKRÓJ B-B



Beton C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIIN)
Stal konstrukcyjna S235JR (St3S-X)

Uwagi:

- Poziom ± 0.000 określony jako poziom posadzki wewnątrz budynku.
- Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami.
- Wszystkie wymiary skorygować z częścią architektoniczną projektu oraz z pomiarami z natury.
- W przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się z zespołem projektowym.
- Wymiary obiektu podano w cm.
- Otulina zbrojenia: 50mm.
- Długość zakładu równa 50ϕ (jeśli nie podano inaczej).
- Zakłady prętów przesuwają o 0.4ls
- Grunt pod fundamentem zagęścić do $\lambda=0.98$. Na fundamenty użyć betonu W8, F150.

Zadanie inwestycyjne:

“PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU”

Obiekt:	Skala	_____	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Oczyszczalnia Ścieków Praszka	1:25	Projektant	08.2017	M. WENTRYS	MAP/0093 POOK/08	
Przedmiot rysunku:		Opracował	08.2017	P. BARCZYŃSKI		
		Sprawił	08.2017	J. LITWIN	MAP/0191 PWOK/04	
		Kierownik	08.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
OB. 10 BUDYNEK OBRÓBK I OSADU FUNDAMENT PRASY OSADU RZUT I PRZEKROJE	Stadium	Zmiana				
	PW	Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU ul.Główna 7, 46-320 Praszka				



Branża:
KONSTRUKCJA

Nr rysunku:
D2-665-CB-010-206-A

Nr umowy:
665/2016

HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81