


BUDYNEK OBRÓBKİ OSADU

Ob.10






OZNACZENIA:

- W WODOMIERZ
F FILTR WODY
UM UMYWALKA Z BATERIĄ
Om OCZOMYJKA
Z ZAWÓR CZERPALNY Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA
HA ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY NA PRZYŁĄCZU WĘŻA
ZAWÓR KULOWY
ELEKTROZAWÓR DO WODY CZYSTEJ
ZAWÓR ZWROTNY, ANTYSKAŻENIOWY

UWAGI:

1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I POSADZKĘ WYKONAĆ W RURACH OCHRONNYCH I USZCZELNIĆ.
3. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ WYKONAĆ Z RUR PE-R typ 3 ŁĄCZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE.
4. INSTALACJĘ WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ Z RUR PP-R - typ 3 ŁĄCZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE.
5. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ PROWADZIĆ NATYNKOWO.
6. INSTALACJE MOCOWAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH.
5. WYKONANIE PODŁĄCZENIA WODY TECHNOLOGICZNEJ, SPRĘŻONEGO POWIETRZA I SPUSTU ODCIEKÓW DLA PRASY TAŚMOWEJ ORAZ WODY WODOCIĄGOWEJ DO STACJI PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU W ZAKRESIE DOSTAWY INSTALACJI ODWADNIANIA.
6. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ TRASY PRZEWODÓW PRZY ZACHOWANIU WYMAGAŃ TECHNOLOGICZNYCH STAWIANYM INSTALACJI.
7. OPRAWOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.



Zadanie inwestycyjne:							
"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU"							
Obiekt:	Oczyszczalnia Ścieków Praszka	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Przedmiot rysunku:	OB.10. BUDYNEK OBRÓBKİ OSADU ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY CZYSTEJ	1:50	Projektant	08.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
			Opracował	08.2017	M. JĘDRZEJCZYK		
			Sprawdz.	08.2017	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
			Kierownik	08.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
		Stadium	Zmiana				
		PW	Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU ul.Główna 7, 46-320 Praszka				
 HYDROSAN	Branża:	SANITARNA	Nr rysunku:	D2-665-S-010-102-A		Nr umowy:	665/2016
 HYDROSAN		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81					