



ZBROJENIE PŁYTY - RZUT

skala 1:25



ZBROJENIE PŁYTY - Rzut pionowy B-B

skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna		
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP		
							Ø10	Ø12	Ø16
(-)	(mm)	(-)	(m)	(szt)			(m)		
1	16	B500SP	2.1	60	1	60			126
3	12	B500SP	0.95	60	1	60		57	
4	10	B500SP	1	1	1	1	1		
Razem długość prętów						(mb)	1	57	126
Masa jednostkowa						(kg/mb)	0.617	0.888	1.578
Masa prętów danej średnicy						(kg)	0.6	50.6	198.8
Masa łącznie						(kg)	250		

Bełon C30/37 (B37) W8 F150
Stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIIN)

- Uwagi:
- Poziom ±0.000 określony jako poziom wierzchu przykrycia studzienki.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami.
 - Wszystkie wymiary skorygować z częścią architektoniczną projektu oraz z pomiarami z natury.
 - W przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się z zespołem projektowym.
 - Wymiary obiektu podano w cm.
 - Otulina zbrojenia: 50mm.
 - Długość zakładu (ls) równa 50ϕ (jeśli nie podano inaczej).
 - Zakłady prętów przesuwac o 0.4ls

Zadanie inwestycyjne:

“PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU”

Obiekt:	Skala	_____	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Oczyszczalnia Ścieków Praszka	1:25	Projektant	08.2017	M. WENTRYS	MAP/0093 POOK/08	
		Opracował	08.2017	P. BARCZYŃSKI		
		Sprawdz.	08.2017	J. LITWIN	MAP/0191 PWOK/04	
		Kierownik	08.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Przedmiot rysunku:	Stadium	Zmiana				
	PW	Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU ul.Główna 7, 46-320 Praszka				



Branża:
KONSTRUKCJA

Nr rysunku:
D2-665-CB-015-203-A

Nr umowy:
665/2016

HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81