

Numer	Opis	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość
Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie – przebudowa chodnika					
1	Rozebranie krawężników betonowych wraz z rozbiórką ławy betonowej	m	128		
2	Obrzeża trawnikowe 8x20·cm na podsypce piaskowej	m	158		
3	Rozebranie nawierzchni chodników, chodniki z kostki brukowej betonowej, układanie na palety, wywóz w miejsce wskazane poprzez Zamawiającego do 10 km	m2	410		
4	Wywóz i utylizcja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi.	m3	17,2		
5	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kłińcem, warstwa po zagęszczeniu średnia grubość 8 cm	m3	32,8		
6	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30'cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, ława obj. 0,072 m3/mb.	m	128		
7	Obrzeża trawnikowe 8x20·cm na ławie betonowej	m	158		
8	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara + trzy rzedy czerwone	m2	410		
9	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe oraz studnie ściekowe uliczne	szt	6		
				Wartość netto:	
				VAT:	
				Wartość brutto:	

