

STADIUM PROJEKTU:	
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	
NAZWA OBIEKTU:	
Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie ETAP 2	
ADRES OBIEKTU:	
województwo kujawsko-pomorskie powiat rypiński Jednostka ewidencyjna: 041205_2 SKRWILNO	
INWESTOR:	
	Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
	DM-PROJ Ostrowite 172 87-522 Ostrowite tel.: 535 208 688
OPRACOWANIE:	
PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE	

<i>FUNKCJA</i>	<i>IMIĘ i NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ</i>	<i>PODPIS</i>
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
DATA:	05.2024	Nr egz.:

PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- ROBOTY PRYGOTOWAWCZE
- ROBOTY ZIEMNE

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- PODBUDOWY
- NAWIERZCHNIE

3. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- INNE ROBOTY
- ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT

**Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie
ETAP 2**

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.68
2	D.01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 16-30cm	m ³	204
3	D.01.03.02	Rozbiórka przepustów z o średnicy 80cm wraz z rozbiórką ścianek czołowych	m	8
4	D.01.03.02	Demontaż balustrad	m	20
x	x	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
5	D.03.01.01	Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 800mm - pod drogą	m	12
6	D.03.01.01	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu nieregularną kostką kamienną 15/17 na zaprawie betonowej	m ²	20
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
7	D.02.01.01	Wykonanie wykopów	m ³	420
8	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	150
x	x	PODBUDOWY	x	x
9	D.04.01.01	Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie	m ²	1680
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niewiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm	m ²	1680
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
11	D.05.02.01A	Nawierzchnia mineralna z kruszywa łamanego 0/1,6 (gabro) o gr. 5cm - warstwa górna	m ²	1680
12	D.05.02.01A	Nawierzchnia mineralna z kruszywa łamanego 0/3 (gabro) o gr. 5cm - warstwa dolna	m ²	1680
x	x	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	x	x
13	D.07.06.02	Ustawienie poręczy ochronnych rurowych	m	24
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
14	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym.6x20cm na ławie betonowej z oporem	m	1380
x	x	INNE ROBOTY	x	x
15	D.09.01.01	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem o gr. 5cm - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie	m ²	1440
16	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.68