

Sporządził: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański  
 Adres sp.: 15-690 Białystok Szosa Elcka 13 lok. 4  
 Data utworzenia: 2022-11-15

### Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa ulicy Okrężnej w Czyżewie - przebudowa infrastruktury Orange

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 5-01 0704-0200		Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbet.pojedynczych 7 i 8.5 m. Długość słupa 7.0 m - kategoria gruntu III. słupy z dwiema belkami ustojowymi	szt	1,0000
2	TP S.A. 040 0505-0700		Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej. Rodzaj podbudowy - żelbetowa, rodzaj osprzętu - wsporniki przelotowe	szt	2,0000
3	TP S.A. 040 0506-0400		Przewieszenie kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej 15 mm na podbudowie słupowej. Przewieszenie kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej 15 mm na podbudowie słupowej krotność = 1,00	m	167,0000
4	TP S.A. 040 0506-0400		Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej. Zaciąganie z wiezionego bębna - kabel ósemkowy o średnicy zewn.do 15 m	m	33,0000
5	TP S.A. 040 0506-0400		Zawieszenie przez zaciąganie z wiezionego bębna kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej 15 mm na podbudowie słupowej-kabel XzTMXpwn 5x2x0,5 krotność = 1,00	m	33,0000
6	TP S.A. 040 0506-0400		Zawieszenie przez zaciąganie z wiezionego bębna kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej 15 mm na podbudowie słupowej-kabel XzTMXpwn 2x2x0, krotność = 1,00	m	20,0000
7	KNR 5-03A 0302-0200		Zdemontowanie przewodów zawieszonych w miejscach wewnętrznych poprzeczników w terenie b/przeszkód. Liczba przewodów 1, średnica przewodu 3 mm	km	0,0800
8	KNR 5-03A 0503-0600		Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 6 i 7 m w terenie płaskim. Długość słupa 7 m, kategoria gruntu III	szt	1,0000
9	KNR 5-01 1013-0300		Montaż złączy uszczelnianych rurami termokurcz.na kablach samonośnych. Złącze przelotowe na kablu 30-parowym	szt	2,0000
10	KNR 5-02 0201-0300		Wykonanie przepustów pod drogami,innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna śr. 110 mm. Kategoria gruntu III	1m prze pust u	65,0000
		65			65,00000