

Remont drogi gminnej nr 160714C

ZIELENIEC – KWIATKOWO

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze.						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 1+278,12)	km	1,28		
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (1278,12x0,5x2)	m ²	1 278,12		
II. Podbudowa.						
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem półek pod pobocza. ((1278,12 x 4,3) +6,06)	m ²	5 501,98		
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.((1278,12 x 4,3) +6,06)	m ²	5 501,98		
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((1278,12 x 4,3) +6,06)	m ²	5 501,98		
III. Nawierzchnia						
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((1278,12 x 4,1) +6,06)	m ²	5 246,35		
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2.((1278,12 x 4,1) +6,06)	m ²	5 246,35		
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3cm) (5246,35x 0,075)	t	393,48		
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S ((1278,12 x 4,0) +6,06)	m ²	5 118,54		
IV. Zjazdy						
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	136,00		
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – na zjazdach indywidualnych	m ²	136,00		
V. Roboty uzupełniające.						
12	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((1278,12-10x6-91)x0,5x2)	m ²	1 127,12		
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	10,00		
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa średnie. Folia odblaskowa typ 2	szt	4,00		
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa małe. Folia odblaskowa typ 1	szt	5,00		
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m2	3,50		
17	D-07.01.01	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego	m2	30,60		
18	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-6	mb	16,00		
19	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-4	mb	9,60		
20	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-1e	mb	0,84		
21	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-7a	mb	1,32		
22	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-7d	mb	1,92		

23	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				