

RODZAJ OKNA	OKNA						
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	W1	
SCHEMAT							
Wymiary otworu w świetle ościeży [cm]	S	150	150	90	150	72	260
	H	159	142	90	159	50	220
ILOŚĆ	PARTER	1	2	-	1	1	1
	PODDASZE	-	-	2	-	-	-
	RAZEM:	1	2	2	1	1	1
UWAGI:	- okna z typowych profili PCV rozwierno-uchylne						
SZKLENIE	- okna i drzwi balkonowe trzyszybowe - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna i drzwi balkonowych $U_{max} \leq 0,9W/m^2K$						
KONSTRUKCJA	- okna i drzwi balkonowe z typowych profili PCV, trzyszybowe - klasa A, pięciokomorowy system profili o szerokości zabudowy 70 mm - wzmocnione stalowymi ocynkowanymi kształtownikami - okna wyposażone w nawiewniki powietrza zgodnie z paragrafem 155 Warunków Technicznych UWAGA: Wszystkie wymiary określić na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie						
PARAPETY WEW.	- konglomerat kamienny, drewno lub wg doboru inwestora						
PARAPETY ZEW.	- blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze brązowym						
KOLORYSTYKA	Z ZEWNĄTRZ OKNA W KOLORZE BIAŁYM						

NAZWA	STOLARKA DRZWIOWA ZEW.		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA						
	Dz1		D1	D2	D3	D4			
SYMBOL	Dz1		D1	D2	D3	D4			
WYMIARY	W ŚWIETLE OŚCIEŻY [cm]	S	120	116	116	90	100		
		H	220	205	205	210	210		
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY [cm]	So	110	106	106	80	90		
		Ho	210	200	200	205	205		
RODZAJ SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P	L	P	
ILOŚĆ	PARTER	1	-	-	1	-	1	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	1
	ŁĄCZNIE	1	-	1	1	-	1	-	1
UWAGI	- Drzwi częściowo pełne częściowo z przeszkleniem - Antywłamaniowe - W drzwiach zamontować zamek patentowy, wizer		- Drzwi pełne, płytowe, antywłamaniowe - W drzwiach zamontować zamek patentowy.	- Drzwi pełne, płytowe. - Wyposażenie: zamek i kratka wentylacyjna	- Drzwi pełne, płytowe. - Wyposażenie: zamek i kratka wentylacyjna	- Drzwi pełne, płytowe.			
KOLORYSTYKA	KOLOR BRĄZOWY LU WG DOBORU INWESTORA		KOLOR WG DOBORU INWESTORA						
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U _{max} =BEZ WYMAGAŃ		U _{max} =BEZ WYMAGAŃ						

Lp.	Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne	Współczynnik przenikania ciepła U_{max} ($W/m^2 \times K$) od 31 grudnia 2020r.
1	Okna (z wyjątkiem okien potaciovych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: a) przy $t \geq 16^\circ C$ b) przy $t < 16^\circ C$	0,9 1,4
2	Okna potaciovie: a) przy $t \geq 16^\circ C$ b) przy $t < 16^\circ C$	1,1 1,4
3	Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi	1,3
4	Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych	bez wymagań

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, pochwytywów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie. W przypadku zastosowania produktów innych niż podanych w projekcie montaż stolarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcję skonsultować z projektantem.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN – skorygować przed złożeniem zamówienia.

Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.
Wymiary podano w świetle powierzchni niewykończonych.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW W OBIEKCIE.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, pochwytywów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie.

W przypadku zastosowania produktów innych niż podanych w projekcie montaż stolarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcję skonsultować z projektantem.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN – skorygować przed złożeniem zamówienia.
Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.
Wymiary podano w świetle powierzchni niewykończonych.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW W OBIEKCIE.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	PROJEKT REMONTU I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY CENTRUM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY W SZCZUCZYNIE - ETAP 1		PROJEKT TECHNICZNY
	adres	Działka nr geod. 939/2, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42.	data
nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	skala	1:100
ZESPÓŁ AUTORSKI			nr rys.
branża	imię i nazwisko	podpis	A/7
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BL 27/01	
współpraca	mgr inż. arch. Agnieszka Kasperska		
			korekta: 01.08.2023