




DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE - WIDOK



PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



CHARAKTERYSTYCZNE CECHY:

1. Projektowane drzwi zewnętrzne drewniane z półkolistym naswietłem w kolorze ciemnobrzozowym – zachować stylistykę tożsamą z istniejącymi drzwiami głównymi do części mieszkalnej (RAL8017).
2. Drzwi zewnętrzne drewniane o grubości skrzydła: ~100 mm (0,62 W/m²k). Wykonane z drewna klejonego warstwowo i naprzemiennie, oklejane sklejką sosnową lub dębową. Wypełnienie ramy stanowi panel termoizolacyjny.
3. Szyby typu lustro weneckie.
4. Ościeżnica ciepła drewniana stała ~105 mm x 60 mm.
5. Dwustronna klamka, szyldek górny Inox lub Patyna lub równoważne (kolor srebrny).
6. Próg dębowy.
7. Dwie wkładki Wilka lub GMB lub równoważne w systemie 1 klucza (6 kluczy).

projektował:
mgr inż. **Jacek Jamróz**
upr. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: SLK/6882/PWBKd/16
nr tel.: 612 732 388

nazwa inwestycji:
Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo-garazowego, wymiana instalacji odgromowej oraz rozbioru ruin budynku gospodarczego

adres inwestycji: **ul. Główna 2, 42-622 Nakło Śląskie, działka ewid. nr 11, obręb 0001 Nakło Śląskiej, jednostka ewidencyjna 241307_2 Świerdaniec**

Inwestor: **Powiat Tarnogórski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Kartuszwieć 5, 42-600 Tarnowskie Góry**

data opracowania:

VII 2019

rysunek
STOLARKA DRZWIOWA - ZEWNĘTRZNA

skala
1 : 25

rysunek nr
D2