

DO DEMONTAŻU PRZEZNACZA SIĘ:


- 100% istniejącego pokrycia dachowego;
- 100% istniejących tat i kontrtat;
- 100% rynien i rur spustowych;
- 100% instalacji odgromowej dachów;
- 100% obróbek blacharskich dachów i murów ognioowych;
- 100% wywiewek i metalowych kominów instalacyjnych;
- 100% popowego pokrycia dachowego niższego dachu owdnej części budynku

DO WYKONANIA:

- po demontażu pokrycia dachowego, tat i kontrtat należy dokonać ogędzin, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, drewnianej konstrukcji dachu pod kątem stanu technicznego
- dokumentacji projektowej – w przypadku złego stanu należy odtworzyć stan pierwotny
- 100% drewnianej konstrukcji dachu po wykonaniu demontaży należy stornie oczyścić, osuszyć, a następnie zabezpieczyć preparatami chemicznymi przeciwko niekorzystnemu działaniu wilgoci, korozji biologicznej oraz do NRO
- pozostałe szczegółowo wg pozostałej części opracowania i opisu technicznego

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
STANISTNIEJĄCY

1:100



- UWAGA:
1. Wymiary podano w cm
 2. Wymiarowanie przeprowadzono dla stanu istniejącego
 3. Rysunek jest rzutem, a istniejąca konstrukcja drewniana zawiera wiele elementów, które na rzucie znajdują się jeden po drugim (np. zasłizy i mieczce) - stąd ograniczona możliwość ich ukazania



projektował: mgr inż. Jacek Jamiórz upr. bud. w spejności konstrukcyjno-budowanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: SK/6882/PMB/01/6	nazwa inwestycji: Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo-garażowego, wykonanie instalacji odgromowej oraz robótka rali budynku gospodarczego
projektowała: mgr inż. Ewa Jaremków upr. bud. w spejności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń: 301/1/SL/OK	adres inwestycji: ul. Główna 2, 42-622 Nabo Śląskie, działka ewid. nr 11, obręb 0001 Nabo Śląskiej, jednostka ewidencyjna 241307_2 Świerdaniec
data opracowania: VII 2019	inwestor: Powiat Tarnogórski z siedzibą w Świerdaniecu Powiatowym w Tarnogórze Górnym, ul. Kaliszowiec 5, 42-600 Tarnogóra Górny
	rysunek nr RZUT ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHU
	skala 1 : 100
	tytuł O TINW