

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI DLA NP:

PS\_PODAJNIK REZYNKÓW PAPIEROWYCH  
KOSZ NA ODPADY x 1  
M\_DOZOWNIK MYDŁA x 1  
P\_PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO x 1  
WESZAK SŁOŃCZNY x 1  
ZAWIESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 1  
LUSTRO ZE STALU SZLACHETNEJ 42x39cm x 1

UMYWALKA BEZ BARIER x 1  
PORĘCZ STALOWA SREBRNA UCHELNA x 4 #25  
MISKA USTĘPOWA KOMPAKTOWA LEJOWA BEZ  
BARIER STALOWA H46cm x 1  
STELAŻ PODTYNKOWY USTĘPOWY x 1


WYPOSAŻENIE MĘSKIEJ ŁAZIENKI:

PS\_PODAJNIK REZYNKÓW PAPIEROWYCH  
+ KOSZ NA ODPADY x 1  
M\_DOZOWNIK MYDŁA SŁOŃCZNY x 1  
P\_PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO x 1  
WESZAK NA SŁOŃCZNE x 1  
ZAWIESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 1  
LUSTRO ZE STALU SZLACHETNEJ 42x39cm x 1

STELAŻ PODTYNKOWY USTĘPOWY x 1  
ZESTAW PISUARYOWY x 1 Z AUTOMATYCZNYM  
RADAROWYM ZAWOREM  
MISKA USTĘPOWA WIESZĄCA STALOWA x 1  
PRZYSŁUCHUJĄCY STALOWY x 1  
UMYWALKA POBLATOWA STALOWA x 1  
BATERIA BEZDOKŁADOWA SREBRNA x 1

WYPOSAŻENIE SZATNI x 2:

PS\_PODAJNIK REZYNKÓW PAPIEROWYCH  
+ KOSZ NA ODPADY x 1  
M\_DOZOWNIK MYDŁA SŁOŃCZNY x 1  
UMYWALKA POBLATOWA STALOWA x 2  
BATERIA BEZDOKŁADOWA SREBRNA x 2



## RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
SZ1	0,5 cm	plyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODÓBNE
	10,0 cm	styropian EPS 100
	18,0 cm	blocek z betonu komórkowego
	1,5 cm	gres do wysokości 2,0m
		tylny wewnętrzny cement-wapienny powyżej 2,0m

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
SZ1A	0,5 cm	plyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODÓBNE
	20,0 cm	ściana żelbetonowa
	0,5 cm	plyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODÓBNE

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA		
SW1	1,5 cm	tylny cem-wap lub gres (do H=2,0m)
	12,0 cm	blocki z betonu komórkowego
	1,5 cm	tylny cem-wap lub gres (do H=2,0m)

UWAGI:

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ JĄCZNE Z OPISEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO I POZOSTALYM RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYM ORAZ JĄCZNE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I INSTALACJĄ SANITARNĄ I ELEKTRYCZNYCH.
- PRZED MONTAŻEM URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH OBRABIAJĄCYMI WYKONAWCY JEST SPRAWDZIĆ WYMAG BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU BUDOWY. W PRZYPADKU ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGÓW TECHNOLOGII DOSTARCZY Należy skontaktować się z PROJEKTYNTAM.
- WSZYSTKIE ROBÓTY Należy wykonywać ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWCY, OZBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYM PRZEZ INSTYTUT TECHNOLOGII BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE WYMAGI POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I PRZED MONTAŻEM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
- WYMAGI NA RZUTACH, PRZEDZIAŁACH I ELEWACJACH PODANO W CENTYMETRAH, W STANIE SUROWYM.
- WARTOŚĆ RZĘDNYCH WYSOKOŚCICHYCH PODANO W METRAH.
- OTWORY POD MONTAŻ OKIEN I DRZWI WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
- DRZWI: PODANE WYMAGI DRZWI SA WYMAGAMI PRZEJŚĆ (światło przejścia min.30cm 1 skrzydło).
- WSZYSTKIE WYMAGI I RZĘDNE WYSOKOŚCICHYCH SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- WSZYSTKIE POSADZKI Należy DODOPUĆ NA CIEPŁY POWIERZCHNI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY WENTYLACJI NA DACHU W KOLORZE POKRYWA DACHU.
- GRUBOŚĆ WARSZTATOWYCH POSADZEK KAZDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, Z UNIEJEDNIENIEM LOKALNYCH WYKONAWCÓW GROUNDOWYCH.
- DOKŁADNĄ TECHNOLOGIĘ WYKONANIA POSADZEK (DYLATACJE, POBLÓDNE, NACIĘCIA PRZEWODNICZNE) PRZEDSTAWI WYKONAWCA POSADZEK.

TEMAT :	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU AMFITEATRU, BUDYNKU SANITARNEGO, WIAT GRILLLOWYCH	Nr rys. AA-1
ADRES :	Białobrzegi 26-800, ul.Krakowska dz. nr ewid.: 1126/2 obręb : Białobrzegi	
INWESTOR :	GMINA BIAŁOBRZEGI Plac Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi	
TRZĘŚ RYS.:	BUDYNEK AMFITEATRU- RZUT PARTERU	DATA : 02-04.2022r.
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT :	mgr inż. arch. AGNIESZKA MARCINIĄK UPR.NR 351.000K/2016	SKALA : 1 : 100
PROJEKTANT OPRACOWANIE :	mgr inż. arch. JAGODA MATUSZCZAK	
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. arch. MARIA MONIKA ORSETTI-SKWARCZYŃSKA UPR.NR 88741/71, MA-5593	