


PRZEKRÓJ A-A skala 1:100

D1	- cm	blacha płaska na rąbek
	- cm	papa podkładowa
	1.5 cm	plyta OSB
	22 cm	platwie drewniane 11.5x22cm
	2.5 cm	deskowanie z drewna klejonego – podbitka wypełnienie między płytami



WIDOWNIA	
P3	6 cm kostka brukowa/betonowa wibroprasowana
	6 cm podsypka cementowo-piaskowa
	– cm podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie

SCENA	
P1	6 cm płyty betonowe 40x120cm
	10 cm podsypka cementowo-piaskowa
	- cm wypełnienie piaskiem zagęszczanym mechanicznie lub żwirem ubijane warstwowo co 30cm

ZAPLECZĘ SCENY	
P2	2 cm płytki gresowe mrozdoporne lub pos. żywiczna
	5 cm wywlewa betonowa zbrojona siatką lub zbr.zrozpr.
	10 cm termoizolacja – styropian twardy
	10 cm wywlewa betonowa zbrojona siatką lub zbr.zrozpr.
	– cm wypełnienie piaskiem zagęszczanym mechanicznie

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
SZ1	0,5 cm	plyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODOBNE
	10.0 cm	styropian EPS 100
	18.0 cm	blocek z betonu komórkowego
	1.5 cm	gres do wysokości 2.0m
		tylnik wewnętrzny cement.-wapienny powyżej 2.0m

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
SZ1A	0,5 cm	plyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODOBNE
	20,0 cm	ściana żelbetowa
	0,5 cm	plyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODOBNE

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA		
SW1	1.5 cm	tynek cem-wap lub gres (do H-2.0m)
	12.0 cm	blocki z betonu komórkowego
	1.5 cm	tynek cem-wap lub gres (do H-2.0m)

TEMAT :	<u>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</u> <u>BUDYNKU AMFITEATRU, BUDYNKU</u> <u>SANITARNEGO, WIAT GRILLOWYCH</u>
----------------	--

Dr rvs.

A-4

ADRES : Białobrzegi 26-800, ul.Krakowska
dz. nr ewid.: 1126/2
obręb : Białobrzegi

INWESTOR : GMINA BIAŁOBRZEGI
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi



atobrzezi
(u)rzekają...

TREŚĆ RYS.: BUDYNEK AMFITEATRU- PRZEKRÓJ A-A

DATA :
2-04.2022r.

BRANŽA : ARCHITEKTURA

PROJEKTANT :
mgr inż. arch. **AGNIESZKA MARCINIAK**
UPR.NR 35/LOOKK/2016

SKALA :
1 : 100

PROJEKTANT OPRACOWANIE :

mgr inż. arch. JAGODA MATUSZCZAK

SPRAWDZAJĄCY :

mgr inż. arch. MARIA MONIKA ORSETTI-SKWARCZYŃSKA
UPR.NR 887/Lb/71, MA-0593