

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 259; 265/2; 260 W SOŁECTWIE GŁUCHÓW - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : 259; 265/2; 260 - obręb 0003 Głuchów, jedn. ewidencyjna 080908_2 Trzebiechów, powiat zielonogórski
INWESTOR : Gmina Trzebiechów
ADRES INWESTORA : ul. Sulechowska 2, 66132 Trzebiechów

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY DROGOWE				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1				
1 d.1. 01 1 analogia	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania placu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej	km	0,264		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1						
1.2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8				
2 d.1. 01 2 analogia	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie ścinania poboczy wraz z wykonaniem koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości do 15 cm Krotność = 0,5	m ²	396,600		
3 d.1. 01 0101-02 2 analogia	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm	m ²	1065,700		
4 d.1. 11 0108-12 2 analogia	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³	464,456		
5 d.1. 04 2 analogia	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	1065,700		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8						
1.3		PODBUDOWY CPV 45233300-2				
6 d.1. 05 0114-06 3 analogia	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	1065,700		
7 d.1. 03 0105-04 3 analogia	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	1065,700		
Razem dział: PODBUDOWY CPV 45233300-2						
1.4		NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0				
8 d.1. 03 4 analogia	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO o grubości 8 cm na podsypce z mialu bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5cm	m ²	1065,700		
9 d.1. 05 4 analogia	KNR 2-31 0114-05	Pobocza z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatalowaniem odsiewką bazaltową 0-5mm. Wykonanie warstwy po wcześniejszym ścięciu, wyprofilowaniu nierówności i zagęszczeniu koryta pod warstwę podbudowy z kruszywa	m ²	396,600		
Razem dział: NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0						
1.5		ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0				
10 d.1. 04 5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	49,600		
11 d.1. 05 5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	551,300		
Razem dział: ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0						
1.6		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6				
12 d.1. 02 6 analogia	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,000		
13 d.1. 02 6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naku, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3,000		
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6						
1.7		ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8				
14 d.1. 04 7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10,000		
Razem dział: ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8						
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 259; 265/2; 260 W SOŁECTWIE GŁUCHÓW - ETAP I					
1		ROBOTY DROGOWE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1			
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania placu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej 0,264	km km	 0,264	
				RAZEM	0,264
1.2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8			
d.1.2	2 KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie ścinania poboczy wraz z wykonaniem koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości do 15 cm Krotność = 0,5 396,6	m ² m ²	 396,600	
				RAZEM	396,600
d.1.2	3 KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm 1065,7	m ² m ²	 1065,700	
				RAZEM	1065,700
d.1.2	4 KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją 1065,7*0,38+396,6*0,15	m ³ m ³	 464,456	
				RAZEM	464,456
d.1.2	5 KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1065,7	m ² m ²	 1065,700	
				RAZEM	1065,700
1.3		PODBUDOWY CPV 45233300-2			
d.1.3	6 KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 1065,7	m ² m ²	 1065,700	
				RAZEM	1065,700
d.1.3	7 KNR 2-31 0105-03 0105-04 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1065,7	m ² m ²	 1065,700	
				RAZEM	1065,700
1.4		NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0			
d.1.4	8 KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO o grubości 8 cm na podsypce z miału bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5cm 1065,7	m ² m ²	 1065,700	
				RAZEM	1065,700
d.1.4	9 KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką bazaltową 0-5mm. Wykonanie warstwy po wcześniejszym ścięciu, wyprofilowaniu nierówności i zagęszczeniu koryta pod warstwę podbudowy z kruszywa 396,6	m ² m ²	 396,600	
				RAZEM	396,600
1.5		ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0			
d.1.5	10 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem 49,6	m ³ m ³	 49,600	
				RAZEM	49,600
d.1.5	11 KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 551,3	m m	 551,300	
				RAZEM	551,300
1.6		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6			
d.1.6	12 KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.6	13 KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7		ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8			
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1.7	1406-04	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000