



## Podbijana Ława

skala 1:25



Należy zrobić wykop i sprawdzić szerokość ławy i głębokość posadowienia. W przypadku gdy nie spełniony jest conajmniej jeden z warunków t.zn. gdy szerokość fundamentów jest mniejsza od 86cm i głębokość posadowienia mniejsza 80cm należy wykonać podbicie.

Podbijana Ława  
Podbicie szer.1,0m wykonać odcinkowo co 5,0m.  
skala 1:50



**UWAGA:**  
Podbicie fundamentów wykonać odcinkami max100cm  
Minimalny odstęp między wykopami 500cm  
Minimalna głębokość posadowienia wynosi 80cm  
Przy pracach należy sprawdzać by podbicie znajdowało się głębiej.

Temat/ciś:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY			
Adres:	55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1 Działka nr 66/25 Obręb: Trzebnica nr jedn. ewidencyjnej 022003_4			
Inwestor:	POWIAT TRZEBNICKI ul. Ks. Dz. Wawrzynka Bohenka 6, 55-100 Trzebnica			
Jednostka projektowa:	DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z o.o. Sp.k. ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski T: +48 62 501 35 30 F: +48 62 735 16 94 architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl			
	Imię i nazwisko:	numer uprawnień:	specjalność:	podpis / data:
Projektant:	mgr inż. Wojciech Lepczy	UAN-8386/62/90	konstrukcyjna	.....
Sprawdzający:	inż. Waldemar Kasprzak	WKP/0051/PWOK/07	konstrukcyjna	.....
Opracowanie:	mgr inż. Krzysztof Czarnota	-	-	.....
Brand:	KONSTRUKCJA	Etap:	PROJEKT BUDOWLANY	
Temat rysunku:	SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			
Dane rysunku:	format :	data :	skala :	numer strony :
	-	V 2019	1:100	K5
Uwaga:	ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.			