



SYMBOL	OPIS
	połączenia dachowe przewód odprowadzający FeZn Ø8 złącze kontrolne uziemnienie pionowe

OBSAŚNIENIA:

- Uziom wykonać pionowy typu GALMAR
- Jako zwód poziomy wykorzystać metalowe pokrycie dachu
- Przewody odprowadzające wykonać prętem FeZn Ø8 w rużce odgromowej P/T.
- Złącza kontrolne montować w skrzynkach kontrolnych do elewacji typu "GALMAR"
- Połacie dachów połączyć mostkami wyrównawczymi.



Obiekt:	Podniesienie standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63–210 Żerków, działka nr 39/1				
Inwestor:	Powiat Jarociński				
Adres:	ul. Niepodległości 10, 63–200 Jarocin				
Treść rysunku:					
RZUT DACHU					
INSTALACJE ODGROMOWE					
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
konstrukcja	Przemysław Siudziak	WKP/0284/PWOK/19			
instalacje elektryczne	Andrzej Szafrański	111/90/PW			
Skala:	Branża:	Data wydania:	Rew.	Nr rysunku:	Nr. str.
1:100	elektryczna	30.06.2022r.		E-04	