



## WARIANT B



17	Kostka betonowa chodnikowa		
16	Podbudowa pod kostkę betonową		
15	Krawężnik betonowy		
14	Podbudowa betonowa krawężnika		
13	Warstwa asfaltowa ścieralna		
12	Warstwa asfaltowa nośna		
11	Podbudowa mrozoodporna 95%-98% wg skali Proctora		
10	Podbudowa z piasku grubości 20 cm		
9	Szczelne przejście		
8	Przewód odpływowy dn200 mm	PP/PE-HD SN8	PN-EN 13476
7	Wpust uliczny z żeliwa szarego w klasie D400	żeliwo szare	PN-EN 124
6	Adapter TX 4052/10A		
5	Pierścień regulacji wysokości T2 500/H		
4	Pierścień regulacji wysokości T1 500/H		
3	Pierścień regulujący kąt nachylenia T1 500/9/22		
2	Kręgi betonowe dn500 mm	beton C35/45	PN-EN 1917
1	Element denny studzienki dn500 mm - osadnik	beton C35/45	PN-EN 1917
LP	NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	UWAGI
<p><b>PRAWA AUTORSKIE - P.W. PROINST Rzeszów</b>  RYSUNEK CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WSZELKIE KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.  KOPIA RYSUNKU BEZ ORGINALNEGO PODPISU JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH.</p>			

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROINST**

35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 12A, tel.: 17-8541200, fax: 17-7796044, e-mail: proinst@poczta.onet.pl

NAZWA INWESTORA:

**Gmina Miejska Jarosław**

37-500 Jarosław ul. Runek 1

NAZWA INWESTYCJI:

**Budowa ul. Łączności  
w Jarosławiu**

ADRES INWESTYCJI:

**Jarosław ul. Łączności**

NR DZIAŁEK:

**Jarosław, działki nr: 2223/1**

PROJEKTANT:  
BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Grzegorz Bednarski

uprawnienia budowlane nr S-129/01 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych - bez ograniczeń

podpis

SPAWDZAJĄCY:  
BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Kazimierz Pajda

uprawnienia budowlane nr 97/00 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych - bez ograniczeń

podpis

NAZWA RYSUNKU:

**STUDZIENKA OSADNIKOWA Z WPUSTEM ULICZNYM**

DATA:

**grudzień 2014**

SKALA:

**1: 25**

NR RYSUNKU: FAZA - BRANŻA - INDEKS - NUMER

**PW - SAN - KD - 4.00**

strona .....