

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
„MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIATY KOMPOSTOWNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH POPRZEC JEJ OBUDOWĘ I WYKONANIE UKŁADU UJMOWANIA I DEZODORYZACJI POWIETRZA POPROCESOWEGO NA PŁUCZKACH CHEMICZNYCH” -MASZYNOWNIA-ROBOTY BUDOWLANE

Identyfikator kosztorysu: NOWY TOMYŚL MASZYNOWNIA-ROBOTY BUDOWLANE

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	MASZYNOWNIA-ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm $(15,84+2*0,6)*(13,7+2*0,6)$	m2	253,90
			253,90
2	KNR 2-01 206-4 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III $1,5*((1,6+2*0,6)*(2,2+2*0,6)*4+(1,2+2*0,6)*(1,8+2*0,6)*4+(1,2+2*0,6)*(1,6+2*0,6)*4)+1,5*((3,47*2+3,3)*2+(3,4*2+2,1)*2)*(0,24+2*0,6)$ 172,42*0,56	m3	319,88
			223,32
			96,56
			<u>219,88</u>
3	KNNR 1 214-2 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV $223,32-(3,86+12,16+3,06+2,3+63,23*0,24+1,25+0,37)$	m3	185,14
			185,14
4	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV 319,88-185,14	m3	134,74
			134,74
5	1-10 Koszt utylizacji ziemi	m3	134,74
1.2	FUNDAMENTY		
6	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 gr. 10 cm-pod stopy $0,10*(1,8*2,4*4+1,4*2,0*4+1,4*1,8*4)$	m3	3,86
			3,86
7	KNR 2-02 253-17 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o obj.do 1.5 m3, wariant III (dot.kol.3) z betonu C20/25 'F1' 1,6*2,2*0,4*4 'F2' 1,2*1,8*0,4*4 'F3' 1,2*1,6*0,4*4	m3	12,16
			5,63
			3,46
			3,07
			<u>12,16</u>
8	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 gr. 10 cm-pod lawy $0,8*0,1*((3,47*2+3,3)*2+(3,4*2+2,1)*2)$	m3	3,06
			3,06

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
9	KNR 2-02 252-9 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szer. do 0.6 m, wariant III (dot.kol.1) z betonu C20/25 $0,6*0,1*((3,47*2+3,3)*2+(3,4*2+2,1)*2)$	m3	2,30 2,30
10	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-1 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii PEHD gr. 0,5 mm zgrzewalnej [R=2;M=2;S=2] $0,3*((3,47*2+3,3)*2+(3,4*2+2,1)*2)$	m2	11,48 11,48
11	KNR 2-02 255-11 Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form gr.10 cm i wys.do 4 m, wariant III (dot.kol.1) (gr. 24 cm) $1,3*((11,76+0,24+15,24-0,24)*2-0,3*8-0,24*4)$ obniżenie $-0,5*(4,0+1,2)$	m2	63,23 65,83 -2,60 63,23
12	KNR 2-02 255-15 Ściany żelbetowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr., wariant III (dot.kol.5)	m2	63,23
13	KNR 2-02 208-3 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 $0,3*0,4*1,3*8$ szt	m3	1,25 1,25
14	KNR 2-02 208-4 Trzpienie żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 $0,24*0,30*1,3*4$ szt	m3	0,37 0,37
15	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie fi 6 mm (94,19)/1000	t	0,09 0,09
16	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie- fi 8 mm 191,12/1000	t	0,19 0,19
17	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane -fi 12mm 1094,02/1000	t	1,09 1,09
18	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane-fi 16 mm 665,28/1000	t	0,67 0,67
19	KNR 7-28 104-6 Montaż kotew KO2 M20 10+8+4	zestaw	22,00 22,00
20	KNR 2-02 603-7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa stopy $(1,6+2,2)*2*0,40*4$ szt+ $(1,2+1,8)*2*0,4*4$ + $(1,2+1,6)*2*0,4*4$ ściana $1,0*(11,76+0,24+15,24-0,24)*2*2$ ława $0,4*2*((3,47*2+3,3)*2+(3,4*2+2,1)*2)$ słupy $(0,3+0,4)*2*1,3*8$	m2	183,90 30,72 108,00 30,62 14,56 183,90

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
21	KNR 2-02 603-8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa [R=2;M=2;S=2]	m2	183,90
22	KNR 2-02 602-7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 0,6*((3,47*2+3,3)*2+(3,4*2+2,1)*2) 1,6*2,2*4+1,2*1,8*4+1,2*1,6*4	m2	53,37
			22,97
			30,40
			53,37
23	KNR 2-02 602-8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa [R=2;M=2;S=2]	m2	53,37
24	KNR 2-02 609-8 Izolacja pionowe ze styroduru XPS grub.3 cm (15,58+12,1)*2*1,3	m2	71,97
			71,97
25	KNR 2-02 604-10 Izolacje z folii kubełkowej	m2	71,97
1.3 KONSTRUKCJA NAZIEMNA			
26	KNR 2-02 208-3 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12-Beton C20/25 0,3*0,4*(7,0-0,3)*8 szt	m3	6,43
			6,43
27	KNR 2-02 208-4 Trzpienie żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16-Beton C20/25 0,24*0,30*8,224*4 szt	m3	2,37
			2,37
28	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie fi 6 mm 222,96/1000	t	0,22
			0,22
29	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane -fi 12mm 660,67/1000	t	0,66
			0,66
30	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane-fi 16 mm 852,12/1000	t	0,85
			0,85
31	KNR 7-28 104-6 Głowice słupow-2 kotwy M20	zestaw	8,00
32	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-1 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii PEHD gr. 0,5 mm zgrzewalnej -ścian fundamentowych [R=2;M=2;S=2] 0,3*(12,1+15,58)*2	m2	16,61
			16,61
33	KNR 2-02 107-7 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wys.pow.4.5 m i gr.24 cm (7,548-1,3)*(12,1+15,58-0,24*2)+(8,9-7,548)*0,5*12,1*2 minus-(2,1*1,5*9+1,2*2,05*1+4,0*5,5*1)	m2	133,49
			186,30
			-52,81
			133,49
34	KNR 2-02 126-1 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna	otwór	9,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	KNR 2-02 126-2 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	otwór	2,00
36	KNR 2-02 262-17 Nadproża żelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekr.belki do 16, wariant III (dot.kol.5)-beton C20/25	m3	1,62
	'N-1 nad oknami' 0,24*0,3*2,1*8szt	1,21	
	'N-2 nad brama' 0,24*0,35*4,0	0,34	
	'N-3 nad drzwiami' 0,24*0,24*1,2	0,07	
		1,62	
37	KNR 2-02 262-14 Wieńce żelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekr.belki do 10, wariant III (dot.kol.2)-beton C20/25	m3	8,03
	'W-1' 0,24*0,24*(15,48+12,0)*2	3,17	
	'W-2' 0,24*0,24*(15,48+12,0)*2	3,17	
	'W-3' 0,15*0,24*15,48*2	1,11	
	0,1*0,24*12,0*2	0,58	
		8,03	
38	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie -fi 6 mm	t	0,14
	143,31/1000	0,14	
39	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane -fi 12mm	t	0,64
	639,36/1000	0,64	
40	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane-fi 16 mm	t	0,04
	37,87/1000	0,04	
41	KNR 2-05 102-2 Dostawa i montaż- Wiązary dwuspadowe o nachyleniu pasa górnego 12 stopni i wysokości H = 1,67 m. Wiązary, stężenia pionowe i płatwie ze stali S235, stężenia prętowe ze stali S355. Podstawowe profile w wiązarze: pas górny wiązara HEA 120, pas dolny wiązara HEA 100, krzyżulce to profile zamknięte 70 x 70 x 4 mm. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z dokumentacją i pomalowana na kolor grafitowy	t	5,33
	5334,35/1000	5,33	
42	KNR 2-05 1004-3 Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych gr. 10 cm (kolor gratowy z zewnątrz) montowana metodą tradycyjną - dach stromy o nachyleniu pow.10%	m2	216,02
	2*6,594*16,38	216,02	
43	KNNR 2 506-1 Montaż rynien dachowych fi 160 łączonych na uszczelki	m	32,76
	16,38*2szt	32,76	
44	KNNR 2 506-3 Montaż rur spustowych	m	30,19
	7,548*4 szt	30,19	
45	KNNR 2 506-4 Montaż lejów spustowych	szt	4,00
46	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych pasy nadrynnowe - okapy	m	32,76

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
47	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-3 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych osłony boczne - wiatrownice 2*6,594*2	m	26,38
			26,38
48	KNNR 7 503-3 Okna nieotwierane aluminiowe o powierzchni pow.2 m2 'O1' 2,1*1,5*9 szt w kolorze grafitowym 'O1' 2,1*1,5*9 szt	m2	28,35
			28,35
49	KNNR 7 503-8 Drzwi aluminiowe zewnętrzne ocieplone w kolorze grafit 'D1' 1,2*2,05*1 szt 'D1' 1,2*2,05*1 szt	m2	2,46
			2,46
50	KNR 2-02 WACETOB 1032-1 Brama garażowa segmentowa ocieplona 'B1' 4,0*5,5*1 szt 'B1' 4,0*5,5*1 szt	m2	22,00
			22,00
51	KNR 4-01 920-23 Założenie samozamykacza	szt	1,00
1.4 ROBOTY WEWNĘTRZNE			
52	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany (15,0+11,52)*2*7,548+(8,9-7,548)*11,52*0,5*2 -(4,0*5,5+2,1*1,5*9+1,2*2,05)	m2	363,11
			415,92
			-52,81
			363,11
53	KNR 2-02 801-2 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III z domieszką hydrofobizującą	m2	363,11
54	KNR 2-02 810-6 Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer.20 cm 0,24*((1,5*2+2,1)*9+2,05*2+1,2+5,5*2+4,0)	m2	15,89
			15,89
55	KNR 2-02 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (15,0+11,52)*2*4,0	m2	212,16
			212,16
56	KNR 2-02 829-6 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm	m2	212,16
57	KNR 2-02 830-7 Parapety wewnętrzne z płytek 2,1*9*0,25	m2	4,73
			4,73
58	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach 363,11+15,89 minus glazura-212,16	m2	166,84
			379,00
			-212,16
			166,84
59	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-ściany	m2	166,84
60	KNR 2-02 1215-1 Kratki wentylacyjne 8	szt	8,00
			8,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
61	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 30 cm 15*11,52*0,3	m3	51,84
			51,84
62	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 gr. 10 cm 15*11,52*0,1	m3	17,28
			17,28
63	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii PEHD gr. 0,5 mm zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 [R=2;M=2;S=2]	m2	172,42
			172,42
64	KNR 2-02 205-1 Płyta gr. 16 cm z betonu kompozytowego C20/25 z włóknami stalowymi i polipropylenowymi 172,42*0,16	m3	27,59
			27,59
65	KNR 2-02 1102-2 Zatarcie na gładko posadzki	m2	172,42
66u	1-11 Posadzka żywiczna	m2	172,42
67	KNR 2-02 617-6 Dylatacja posadzki hali styropianem lub inne (15,0+11,52)*2	m	53,04
			53,04
68	KNR 2-02 1217-4 Progi w bramie i w drzwiach z kątownika 4,1+1,2	m	5,30
			5,30
1.5 ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
69	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach cokołu 0,3*(15,58+12,1)*2	m2	16,61
			16,61
70	KNR 0-23 IGM 933-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-cokoł	m2	16,61
71	KNR 0-23 IGM 933-4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego-cokół	m2	16,61
72	KNR 0-23 IGM 2614-11 Zamocowanie listwy cokołowej (15,58+12,1)*2-4,0	m	51,36
			51,36
73	KNR 0-23 IGM 2614-1 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 80-036 FASADA gr. 5 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej malowanej w masie z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z gazobetonu	m2	382,08
			434,89
			-52,81
			382,08
74	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach (15,58+12,1)*2*2,0	m2	110,72
			110,72

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
75	KNR 0-23 IGM 2614-7 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ościeży o szerokości do 30 cm z gazobetonu	m2	15,89
	0,24*((1,5*2+2,1)*9+2,05*2+1,2+5,5*2+4,0)		15,89
76	KNR 0-23 IGM 2614-10 Ochrona narożników wypukłych z kątownikiem metalowym	m	96,39
	((1,5*2+2,1)*9+2,05*2+1,2+5,5*2+4,0)+7,548*4		96,39
77	KNNR 2 302-7 Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze grafitowym+tasma uszczelniająca	m	19,80
	2,2*9szt		19,80
78	KNR 2-02 925-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	52,81
	2,1*1,5*9+1,2*2,05+4,0*5,5		52,81
79	KNR 2-31 102-5 Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV-opaska	m2	53,11
	(15,58+12,1)*2*1,0+1,0*1,0*4-(7,0+5,5)*0,5*1,0		53,11
80	KNR 2-31 102-6 Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, każde dalsze 5 cm głębokości pow.10 cm, grunt II-IV [R=2;M=2;S=2]	m2	53,11
81	KNR 2-31 105-3 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	53,11
82	KNR 2-31 105-4 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [R=12;M=12;S=12]	m2	53,11
83	KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem-opaska	m2	53,11
84	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV	m	59,36
	(15,58+2*1,0+12,1+2*1,0)*2-7,0+1,5*2		59,36
85	KNR 2-31 407-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	59,36
86	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża	m3	3,56
	0,06*59,36		3,56
87	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,42
	7,0*0,06		0,42
88	KNR 2-31 813-3 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7,00
89	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	0,60
	7,0*0,06		0,42
	1,5*2*0,06		0,18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
90	KNR 2-31 403-5 Krawężniki betonowe obniżone na podsypce cementowo-piaskowej-krawężnik z rozbiórki	m	7,00
91	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,5*2	m	3,00
		3,00	
92	KNR 9-11 101-2 Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną-zjazd (7,0+5,5)*0,5*1,0	m2	6,25
		6,25	
93	KNR 2-02 1101-7 Nasyp budowlany gr. 60 cm 6,25*0,60	m3	3,75
		3,75	
94	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu (gr. 30 cm)	m2	6,25
95	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [R=15;M=15;S=15]	m2	6,25
96	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6,25
97	KNR 2-02 1219-3 Wycieraczki do obuwia ocynk. systemowa	szt	1,00
98	KNR 2-02 1213-4 Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym i stopniem zejściowym	m	9,13
99u	1-10 Pozostały teren, przeznaczony pod zieleń - oczyścić z gruzu, nawieźć 10cm warstwę ziemi urodzajnej i wykonać trawniki obsiewając je mieszanką traw gazonowych.	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----