

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DROGA GMINNA NR 030204C - GMINA WARLUBIE					
1		LIPINKI - odcinek 22 m.			
1.1	45233123-7	Roboty pomiarowe.			
1.1.1	KNNR 1 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.022	km	0.022	
				RAZEM	0.022
1.2		Roboty przygotowawcze.			
1.2.1	KNNR 6 1 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 20 cm, regulacja koryta drogi.	m ²		
		22*2.5	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
1.3	45233123-7	Podbudowa.			
1.3.1	KNNR 6 1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy.	m ²		
		22*5.5	m ²	121.000	
				RAZEM	121.000
1.3.2	KNNR 6 2 0113-06	Wykonanie podbudowy, warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o uziarnieniu ciągłym, średniej gr. 20 cm	m ²		
		22*5.5	m ²	121.000	
				RAZEM	121.000
1.4	45233123-7	Nawierzchnia.			
1.4.1	KNNR 6 1 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych z tłucznia kamiennego.	m ²		
		22*4.1	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
1.4.2	KNNR 6 2 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² .	m ²		
		22*4.1	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
1.4.3	KNNR 6 3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		22*4.1	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
1.4.4	KNNR 6 4 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej.	m ²		
		22*4.1	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
1.4.5	KNNR 6 5 1005-07	Skroplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² .	m ²		
		22*4.1	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
1.4.6	KNNR 6 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		22*4	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
1.5	45233123-7	Pobocza.			
1.5.1	KNNR 6 1 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5) - warstwa górna o gr. 8 cm - pobocza	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
1.5.2	KNNR 1 2 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami - pobocza	m ³		
		33*0.08	m ³	2.640	
				RAZEM	2.640
1.6	45233123-7	Inwentaryzacja geodezyjna.			
1.6.1	KNNR 1 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja.	km		
		0.022	km	0.022	
				RAZEM	0.022