

**GMINA LUBACZÓW**  
**Ul. Jasna 1**  
**37-600 Lubaczów**

**Do**  
**Wszystkich WYKONAWCÓW**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Rozbudowa Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu o salę sportową z zagospodarowaniem terenu – etap I – wykonanie fundamentów**”

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

- 1. W PT zostały zaprojektowane poszerzenia słupów S.2.01, S.2.02, S.2.03 do poziomu 0.00 pp.p. Proszę o potwierdzenie zaproponowanego rozwiązania Rys 002 (rzut ścian fundamentowych), Rys 024 (słup żelbetowy) góra betonu poszerzenia będzie równa z wysokością poziomu posadzki hali.**

**Odpowiedź:** Słupy S.2.01, S.2.02 zostały poprawione natomiast słup S.2.03 jest prostokątny bez poszerzenia poprawna rzędna to -0.35 (wg załącznika).

- 2. Ze względu na częściowe wykonanie robót do poziomu 0.00 ścian fundamentowych, w związku z tym w ścianach fundamentowych muszą być zamontowane zbrojenie słupów S.2.01, S.2.02, S.2.03 wysokość powyższego zbrojenia będzie około 7,9 m od ścian fundamentowych wobec tego będzie potrzebna konstrukcja podtrzymująca zbrojenie słupów**

**Zwracam się z wnioskiem do Zamawiającego aby rozważył z projektantem konstrukcji zastosowanie starterów zbrojenia słupów umożliwiających możliwość późniejszego montażu zbrojenia podczas wykonania ściany.**

**Odpowiedź:** Dopuszcza się zastosowanie połączenia zbrojenia nad rzędną 0,00 pod warunkiem spawania zbrojenia z zachowaniem długości zakotwienia lub stosowania podwójnej długości zakładu prętów

- 3. W nowo zamieszczonym przedmiarze robót dodane zostało wykonanie słupów betonowych S2.01. W projekcie konstrukcji ww słupy są zaprojektowane jako do wykonania w ścianach łączonych na strzępia Rys 024 w tej chwili przedstawione zostały jako wolnostojące (zmiana projektu konstrukcji). Proszę o podjęcie decyzji.**

**Odpowiedź:** Wszystkie słupy połączone ze ścianą murowaną mają być połączone z tą ścianą za pomocą strzępia. W budynku nie występują słupy wolnostojące w tym zakresie nie było żadnych zmian w projekcie

- 4. W poz 62 przedmiaru wykonanie zbrojenia przyjęto ilość z jednego słupa (148,7kg) a według przedmiaru do wykonania jest 10 słupów.**

**Odpowiedź:** Obliczenie stali zbrojeniowej na poszczególnych etapach budowy będzie w zakresie wykonawcy zgodnie z projektem oraz aktualnym rysunkiem konstrukcyjnym będącym załącznikiem do odpowiedzi. Pozycje 61 do 63 przedmiaru dotyczą całych słupów, w kalkulacji należy uwzględnić wyłącznie część słupów do wysokości rzędnej 0,00.

**5. Przez słupy S.2.01 przenika wieniec W2.01 na poziom około 3m. Proszę o przedstawienie tego rozwiązania po wykonaniu słupów.**

**Odpowiedź:** Wieniec na poziomie około 3m ma być połączony monolitycznie ze słupem, jeżeli wykonawca chce wykonać to w inny sposób to należy przedstawić takie rozwiązanie do akceptacji projektanta.

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel