

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>POKÓJ</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	KNR 4-04 d.1 0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 4.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
4	KNR 4-01 d.1 0405-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych 0.9*2.1	m m	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
5	KNR 4-01 d.1 0407-02 z.sz. 2.2. 9908-01 analogia	Obsadzenie ościeżnic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w ścianach drewnianych - materiały z rozbiórki 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 0.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0412-01 analogia	Uzupełnienie drewnianych belek stropowych 1.7	m m	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
8	KNR-W 4-01 d.1 0415-03 analogia	Uzupełnienie elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm 1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 2701-01	Sufity powieszzone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
10	kalk. własna d.1	Schody o konstrukcji drewnianej wraz z balustradą 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>