



ZD-SZPIA.271.1.9.2025

Wejherowo, dnia 03.04.2025 r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w zakresie budowy chodnika”

Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:

Dotyczy część 2 - Prosimy o udostępnienie rysunku dla ścianki czołowej betonowej przepustu.

Odp. Zamawiający w odrębnym pliku załącza rysunek: „Ścianki czołowe ze zbrojeniem”.

Pytanie 2:

Dotyczy części 1 i 2 - Prosimy o przesłanie przekrojów do załączonych tabeli robót ziemnych.

Odp. Zamawiający w odrębnym pliku załącza przekroje: „Przekroje poprzeczne 571,0 m cz. 1”, „Przekroje poprzeczne 571,0 m cz. 2”, „Przekroje do odcinka 1810,56”.

Pytanie 3:

Prosimy o informacje jaki jest okres pielęgnacji zieleni dla przedmiotowego zadania ?

Odp. Okres gwarancji dla wykonanej zieleni, w tym dla drzew, krzewów i trawników, to trzy sezony zimowe z odbiorem w maju. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji wykonanej i istniejącej zieleni.

Pytanie 4:

Przedmiar robót nie obejmuje wykonania nasypów. Zgodnie z przekrojami normalnymi występuje konieczność wykonania nasypów, czego nie obejmuje przedmiar robót. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru, podanie ilości nasypów do wykonania a także o udostępnienie tabeli robót ziemnych.

Odp. Dla etapu I NASYPY znajdują się w pozycji nr 7, natomiast dla etapu II NASYPY znajdują się w pozycji nr 12.

Pytanie 5:

Proszę o udostępnienie wyraźniejszego PZT.

Odp. Zamawiający załącza wyraźniejsze PZT.

Pytanie 6:

Zgodnie z opinią geotechniczną humus występuje na głębokości 20 cm. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia na placu budowy występowania gruntów nienośnych na większej głębokości, niż zakłada opinia geotechniczna, konieczność wymiany gruntu zostanie uznana przez Zamawiającego za prace dodatkowe.

Odp. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności zamawiający podejmie rozmowy odnośnie wprowadzenia ewentualnych, stosownych zmian do umowy.

Pytanie 7:

Zgodnie z zapisem umowy: "Udokumentowanie obmiaru wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu" Proszę o informację w jakim celu Wykonawca ma udokumentować obmiar prac skoro wynagrodzenie jest ryczałtowe?

Odp.

Zamawiający zmienia treść zapisu projektów umów w par. 4 Obowiązki Wykonawcy pkt 1 ppkt 30):

Wykreśla się treść:

30) Udokumentowanie obmiaru wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu.

i zastępuje się treścią:

30) Udokumentowanie wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu.

Dodatkowo Zamawiający zmienia treść projektów umów w par. 6 Odbiory pkt 1 ppkt.1):

Wykreśla się treść:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z udokumentowanym przez Wykonawcę obmiarem wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu,

i zastępuje treścią:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z udokumentowaniem przez Wykonawcę wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu.

Pytanie 8:

Konstrukcja chodników i zjazdów w przedmiarze i projekcie jest rozbieżna. Proszę o informację czy należy sugerować się przedmiarem czy przekrojem z PB? Zgodnie z przedmiarem, który pełni funkcję pomocniczą, należy wykonać przepust w ilości 5 m, natomiast dokumentacja projektowa nie obejmuje wykonania tych prac, a zgodnie z opisem należy jedynie oczyścić istniejący przepust. Proszę o podanie konkretnej informacji, jaki zakres należy przyjąć do wyceny. Jeśli konieczne jest wykonanie nowego przepustu, proszę o udostępnienie rysunków szczegółowych oraz podanie średnicy i parametrów rury.

Odp. Należy wykonać konstrukcję zgodnie z projektem. Zamawiający przekazuje rysunek w załączeniu: „Ścianki czołowe ze zbrojeniem”, na którym wskazano parametry przepustu i ścianki czołowej.

Pytanie 9:

Proszę o informację, z jakiego materiału należy wykonać lub wymienić ścianki czołowe przepustu – czy mają być prefabrykowane, obłożone płytami MEBA, czy wykonane z kamienia? Jaka jest średnica przepustu?

Odp. Należy wykonać konstrukcję zgodnie z projektem. Zamawiający przekazuje rysunek w załączeniu: „Ścianki czołowe ze zbrojeniem”, na którym wskazano parametry przepustu i ścianki czołowej.

Pytanie 10:

Proszę o potwierdzenie, że na skarpie w miejscu wylotu wody z korytek betonowych skarpa nie powinna być umocniona?

Odp. Zamawiający informuje, że projekt nie zakłada dodatkowego umocnienia przy wylotach

Pytanie 11:

Studnie SK1 nie są przystosowane do kanalizacji dwutorowej oraz łączenia w nich rur RHDPE. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający rozważy zmianę na SK2 lub SKR1 lub przyjmuje do wiadomości, iż dostęp w przyszłości będzie dla przyszłych dzierżawców niemożliwy.

Odp. Zamawiający informuje, że studnie należy wykonywać zgodnie z projektem.

Pytanie 12:

Czy mikrokanalizacja może być wykonana z rurek grubościennych zamiast pakować w rurę osłonową

RHDPE 40x3,7? Zgodnie z projektem zastosowany pakiet jest większy niż zaplanowana do niego rura osłonową. W połączeniu ze studniami SK1 ukazuje to problem aby do pozostałych dwóch rur wtórnej kanalizacji wciągnąć pakiety mikrokanalizacji w przyszłości. Czy zamawiający dopuści w tym miejscu zmianę zastosowanego pakietu na taki bez rury osłonowej wtórnej?

Odp. Należy stosować profil zgodnie z przekrojem.

Pytanie 13:

Proszę o doprecyzowanie profilu kanału technologicznego.

Wskazany profil przez projektanta jest niewykonalny, ponieważ KTp to profil Kanał Technologiczny przepustowy budowany pod jezdnią, terenem utwardzonym wg rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023r. z dwóch rur HDPE średnica W projektach wskazano dwie rury HDPE fi 110 i w drugiej rurze HDPE fi 110 wg projektowanego profilu KTp ma zostać wybudowane 3 rury HDPE fi 40 i pakiet 7x12 o średnicy 43,6mm. Wg danych technicznych materiałowych nie ma możliwości technicznych na umieszczenie tych 3 rur fi i pakietu fi 43,6 w rurze HDPE o średnicy 110 i ściance 6,3. Proszę o podanie przez projektanta możliwego do wykonania w ramach KTp lub zastosowania KTU.

Odp. Należy stosować profil zgodnie z przekrojem.

Pytanie 14:

Czy zamawiający uzna za wystarczające poświadczenie zdolności technicznych Jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na przebudowie drogi publicznej wraz z wykonaniem chodnika o wartości nie mniejszej niż:

DLA CZĘŚCI I - 1 000 000,00 zł brutto

DLA CZĘŚCI II - 275 000,00 zł brutto

Odp. Zamawiający uzna za wystarczające poświadczenie zdolności technicznej w przypadku gdy wykonany chodnik był elementem drogi publicznej.

Pytanie 15:

Czy w ocenie Zamawiającego budowa ciągu pieszo- jezdni o wartości 1000 000 zł brutto zapewnia Oferentowi spełnienie określonego w SWZ warunku zdolności technicznej lub zawodowej (część I)?

Odp. Zamawiający uzna za wystarczające poświadczenie zdolności technicznej w przypadku gdy wykonany ciąg pieszo-jezdny był elementem drogi publicznej.

Uwaga:

Zamawiający w odrębnych plikach zamieszcza załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.