

## Kosztorys ofertowy Pakiet nr I

RODZAJ ROBOTY	Jednostka miary	Ilość	NETTO (wartość w zł)	Stawka VAT (%)	BRUTTO (wartość w zł)
Dostawa mieszanki - kruszywa naturalnego o wielkości ziaren od 0 do 31,5 mm (niesortowane, min. 50% kruszywa przekruszonego i łamanego) w wyznaczone miejsce na terenie leśnictw wchodzących w zakres Pakietu nr I. Prace polegające na dowozie przygotowanego kruszywa na miejsce wykonywania robót, wysypanie, rozwiezienie i rozplantowanie oraz zagęszczenie walcem. Szczegółowy opis znajduje się w SST	t (tona)	2610		23%	
Praca równiarki	km	44,40		23	
<b>RAZEM</b>	XXXX	XXXX		<b>23</b>	